

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

09.06.2021.

№ 09/2

На № _____

от _____

Подрядчикам, заинтересованным в
выполнении Работ

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по текущему ремонту помещений отделения антирабической вакцины «Часть нежилого здания – основное строение» для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (далее «Работы») в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок выполнения Работ: не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания- основное строение» по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, вл.8, стр.23 (далее - Производственный корпус).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июнь 2021 г.

Перечень Работ представлен в Локальной смете (Приложения № 1 к запросу о предоставлении коммерческого предложения).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «10» июня 2021 г. по «16» июня 2021 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


Афонин А.Ю.

Приложение № 1
к Запросу о предоставлении коммерческого предложения
Локальная смета

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
19501,2 руб.	121489,2 руб.
602 руб.	20071 руб.
50,99 чел. час	

Сметная стоимость
 Средства на оплату труда
 Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в ценах на ноябрь 2020г. (индексы ООО "Стройинформресурс" к ФЕР-2020 (с изм. 1-3))

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. Поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно	
										ЗП, всего, чел.-час	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Отделение антирабической вакцины											
1	ФЕР09-04-006-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2; Прил.9.3 п.5	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При	100 м2	0,128	7013,87				ноябрь 2020 г.		7,8/

СП от ФОТ	%	85	0,85	282	85*0,85	9394	31,11
ЗТР	чел.-ч	152	1,15*1,35*1,03	2094		39038	304984,58
Всего по позиции							
2 ФССЦ-07.2.05.02-0081	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм-ПТСД 110-С0.7	м ²	12,8	724,5	ноябрь 2020 г.2,42	22443	
3 ФССЦ-07.2.05.02-0111	Элементы фасонные (доборные) из листовой стали оцинкованные	т	0,035	15120,12	ноябрь 2020 г.3,35	1769	
4 ФЕР10-01-047-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м ² (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе	100 м ²	0,018	4759	ноябрь 2020 г.		0,13

6	ФЕРм08-02-409-09 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п 1.2	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м	0,25	156,33	1,35	47	ноябрь 2020 г.	1567	5,13
					139,54	1,35		33,34		
						1,35				
						1,35		33,34		
					16,79		4	15,44	62	
							45	95	1489	
							31	65	1019	
						1,35				5,13
							127		4137	16548

7	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозагужающей ПРХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м	25.5	3,24		83	ноябрь 2020 г. 2,79	232	
8	ФЕРм08-02-412-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Загивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м	0,25	68,77			ноябрь 2020 г.		0,01
		ЗП			50,67	1,35	17	33,34	567	
		ЭМ			3,62	1,35	1	10,25	10	
		в т.ч. ЗПМ			(0,5)	1,35		33,34		
		МР			14,48		4	8,54	34	
		НР от ФОТ	%	95			16	95	539	
		СП от ФОТ	%	65			11	65	369	
		ЗТР	цел.-ч	5,39		1,35				1,82

							49	1519	6076
9	ФССЦ-21.1.06.09-0054	Всего по позиции	1000 м	0,026	3246,49		83	ноябрь 2020 г.8,3	689
10	ФЕРм08-03-591-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Кабель силовой с медными жиллами ВВГ 3х1,5-660 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 шт.	0,01	424,07			ноябрь 2020 г.	133
					313,47		4	33,34	
					4,77			10	
					(0,64)			33,34	
					105,83		1	6,58	7
							4	95	126
							3	65	86
									0,43
					1,35		12		35200
		Всего по позиции							
11	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0,1	68		7	ноябрь 2020 г.5,72	40

	СП от ФОТ	%	60	0.85	44	60*0.85	1480
	ЗТР	чел.-ч	2,01	1,15*1,35	688		9778
	Всего по позиции						
15	ФССЦ-20.3.03.04-0071 Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	шт.	2	82,13	164	ноябрь 2020 г.-5,09	835
	Итого по разделу 1 Отделение антирабической вакцины				16251		101241
	Итого прямые затраты по смете				15279		15279
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						68797
	В том числе (справочно):						
	фонд оплаты труда (ФОТ)				602		20071
	материалы				13022		40427
	эксплуатация машин и механизмов				1621		11243
	оборудование				166		1457
	Накладные расходы				570		19014
	Сметная прибыль				402		13430
	ВСЕГО по смете				15826		92036
	Итого Строительные работы				259		7748
	Итого Монтажные работы				166		1457
	Итого Оборудование				16 251,00 Р		101 241,00 Р
	Итого				3 250,20 Р		20 248,20 Р
	НДС 20%						
	ВСЕГО по смете				19 501,20 Р		121 489,20 Р