

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/775101001

14.05.2021.

№ *14/4*

На № _____

от _____

Подрядчикам, заинтересованным в
выполнении Работ

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по капитальному ремонту части нежилого здания - основное строение, 2 этаж ЦРСУП в целях размещения лиофильных установок для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (далее «Работы») в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок выполнения Работ: не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания- основное строение» по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, вл.8, стр.23 (далее - Производственный корпус).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: май 2021 г.

Перечень Работ представлен в Локальной смете (Приложения № 1 к запросу о предоставлении коммерческого предложения).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «17» марта 2021 г. по «20» марта 2021 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»


Афонин А.Ю.

**Приложение № 1
к Запросу о предоставлении коммерческого предложения
Локальная смета**

на Капитальный ремонт части нежилого здания - основное строение, 2 этаж ЦРСУП в целях размещения люфтовых установок для нужд ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"

Основание: Проект № 077-ОС-233-Р-КР. Том2, л.8, акт выявленных дефектов от 23.01.2020,
Сметная стоимость _____ тыс. руб.

_____ 3270,47

Составлен(а) в ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом на II квартал 2020 г.

№ лп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Ма ш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Подвальный этаж. Демонтаж холодильной камеры												
1	ФЕР09-04-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (прям). Демонтаж сэндвич панелей потолка и пола с сохранением материала (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс СМР 2 кв. 2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (197 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (243 руб.) СП (176 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (243 руб.)	100 м2	0,5488	1516,74	330,02	1186,72	113,56	832	181	651	62

2	ФЕР09-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (Демонтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности - с сохранением материала) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (774 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (955 руб.) СП (690 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (955 руб.)	100 м2	0,63	5302,08	1150,18	4151,9	365,01	3340	725	2615	230
3	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж металлических дверных блоков - с сохранением материала) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (51 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (63 руб.) СП (46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (63 руб.)	м2	3	30,77	19,17	11,6	1,59	92	58	34	5
4	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие наличников (откосов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (2 руб.); 82% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 62% от ФОТ (3 руб.)	100 м	0,07	38,44	38,44			3	3		
5	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж внутренних нащельников уголков 40х40х5 - 48,8м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (79 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (80 руб.) СП (48 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (80 руб.)	Т металлоконструкций	0,145	628,03	544,22	83,81	5,28	91	79	12	1

6	ФЕР46-03-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перфорация трубы (прим.) Высверливание заклепок нащельника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР = 7,08 НР (64 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (65 руб.)	100 отверстий	3,26	20,07	20,07	20,07	0,47	65	65		
7	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных пантусов из гнутого профиля (Демонтаж напольных направляющих) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР = 7,08 НР (15 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (14 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 м	0,2	97,03	94,38	2,65	0,47	19	19		
8	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР = 7,08 НР (18 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	м2	32	1,07	0,69	0,38		34	22	12	
9	ФЕР46-04-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 ((1,2м2*0,05м) мусор 0,06*2,4т/м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР = 7,08 НР (25 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (25 руб.)	м3	0,06	1620,15	423	1197,15		97	25	72	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу I Подвальный этаж. Демонтаж холодильной камеры												
Раздел 2. Подвальный этаж. Восстановление холодильной камеры												
									4573	1177	3396	298
									1225			
									1041			
									48420			

11	ФЕР09-04-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	<p>Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (331 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (409 руб.) СП (296 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (409 руб.)</p>	100 м2	0,5488	2814,54	542,17	2119,15	202,79	1545	298	1163	111
12	ФЕР09-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	<p>Монтаж отражающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (844 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (1042 руб.) СП (753 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (1042 руб.)</p>	100 м2	0,41	9731,12	1889,59	7414,09	651,81	3990	775	3040	267

15	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических лверных блоков в готовые проемы (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (83 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (102 руб.) СП (74 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (102 руб.)	м.2	3	77,92	51,49	20,71	2,83	234	94	62	8
16	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка и крепление наличников (Примечание: монтаж стальных откосов) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (6 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	100 м	0,07	96,78	84,49	3,78	0,66	7	6		
17	ФЭСЦ-08.1.02.03-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	м	7,84	38,82				304			
13	ФЕР46-08-022-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром; вертикальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (315 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (318 руб.) СП (189 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (318 руб.)	100 м	4,4064	72,62	71,96	0,66	0,12	320	317	3	1

14	<p>ФССЦ-14.5.01.10-0018 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Цена монтажная: МАКРОFLEX PRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	л	54,5	58,58					3193		
18	<p>ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Монтаж стальных плинтусов из гнutoго профиля (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (25 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (31 руб.) СП (22 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (31 руб.)</p>	100 м	0,2	169,1	155,05	4,73	0,83	34	31	1	
19	<p>ФССЦ-01.7.15.14-0141 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Шурупы латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	кг	0,05	101,81					5		
20	<p>ФССЦ-09.2.03.04-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Уголок алюминиевый равнополочный, размер 25x25x1 мм (Комплекующие для подсистемы из комозитных панелей: Уголок алюминиевый 30 / 30 / 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	м	20	9,13					183		

21	<p>ФЕР07-01-037-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Герметизация мастикой швов: горизонтальных (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (44 руб.); 130%*0,9 от ФОТ (38 руб.) СП (27 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (38 руб.)</p>	100 м	0,2	1482,43	190,72	554,46	296	38	111
22	<p>ФССП-14.5.04.08-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	т	-0,015	9830			-147		
23	<p>ФССП-14.2.02.12-1301 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Силикон огнестойкий, марка "PROMASEAL-Silikon" (310 мл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	шт	9	270,11			2431		
24	<p>ФЕР06-01-004-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Устройство: бетонных пандусов (Примечание: толщ.50 мм) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (2 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (2 руб.)</p>	м3	0,06	39,98	26,17	6,76	2	2	

25	ФССП-04.1.02.01-0008 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22.5 (М300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	м.з	0,0612	643,43							39						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 2 Подвальный этаж. Восстановление холодильной камеры																		
Раздел 3. Подвальный этаж. Подвальный этаж. Ремонт и улучшение несущей способности ж/б конструкций																		
28	ФЕР13-08-009-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шпloffка бетонных поверхностей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (257 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (317 руб.) СП (189 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (317 руб.)	100 м2	0,32	1310,9	960,08	339,39	30,23	419	307	109							10
29	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (18 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (9 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 м2	0,32	60,73	59,16	1,39	0,37	19	19								

45	ФССП-08.3.08.02-0059 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Пс-Ст5Пс, ширина полок более 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	т	0,2813	6406,47	1802				
46	ФССП-08.4.03.03-0035 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	т	0,318	7917	2518				
47	ФЕР09-05-004-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм Примечание: ультразвуковой контроль качества сварных соединений производится в размере 5% от общего объема 26,88 м. (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (90 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (111 руб.) СП (80 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (111 руб.)	м шва	1,344	102,95	17,25	82,51	138	111	23
48	ФЕР46-08-044-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрообразивная очистка металлических поверхностей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (5 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	м2	2,56	3,7	2,05	1,09	9	5	3
49	ФССП-01.7.17.08-0036 Приказ Минстра России от	Порошок шлифовальный корундовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	21,76	18,92	412				

26.12.2019 №876/пр	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой I Ф-021 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах в работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (11 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (13 руб.)	100 м2	0,171	240,08	74,79	13,25	0,32	41	13	2
26.12.2019 №876/пр	ФЕР13-03-004-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; органосиликатной композицией ОС-51-03 (окраска за 2 раза) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (8 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (10 руб.)	100 м2	0,171	3048,81	60,94	30,27	1,29	521	10	5

52	ФЕР26-02-011-01 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Отгезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности.; толщина покрытия 1 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (22 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (24 руб.) СП (14 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	100 м2	0,171	436	137,88	83,46	0,14	75	24	14
53	ФЕР26-02-011-02 Приказ Минстра Росси от 26.12.2019 №876/пр	Отгезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности.; при изменении толщины покрытия на 0,3 мм (Примечание: в дополнение к ФЕР26-02-011-01 (1 мм) добавляем ФЕР26-02-011-02 (0,3 мм) до толщины 1,3 мм) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (5 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	100 м2	0,171	50,04	30,22	19,82	0,03	9	6	3
	Расход краски (готовой), 2,15 кг./кв.м. при толщине сухого слоя 1,3 мм + расход 20% на потери										
193	Цена поставщика	Краска отгезащитная: «УНИКУМ» МАТ=330/1,2/7,08*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	44,0664	40,01				1763		
					330/1,2/7,08*1,03						

55	ФЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (148 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (149 руб.) СП (89 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (149 руб.)	100 м2	0,36	496,89	397,01	99,88	17,63	179	143	36	6
56	ФЕР46-08-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (до 50 мм) (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (87 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (88 руб.) СП (52 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (88 руб.)	100 м2	0,36	366,18	216,36	149,82	26,46	132	78	54	10
57	ФССЦ-04.3.02.09-0844 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMASO NANOCRETE R4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	220	18,52				4074			
58	ФЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (163 руб.); 66% от ФОТ (247 руб.) СП 0% от ФОТ	м3	3,6	68,5	68,5			247	247		
59	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (485 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (490 руб.) СП (292 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (490 руб.)	м3	4,1	246,41	119,53	2,13		1010	490	9	
60	ФССЦ-06.1.01.05-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	1000 шт	1,64	2158,3				3540			

63	ФЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Примечание: применяются ранее демонтируемые плиты) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (480 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (533 руб.) СП (317 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (533 руб.)	м3	2	682,88	254,95	102,26	11,5	1366	510	205	23
65	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса. улучшенная стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (242 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (256 руб.) СП (120 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (256 руб.)	100 м2	0,18	6240,99	1396,16	76,53	27,26	1123	251	14	5

66	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (35 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (37 руб.) СП (17 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (37 руб.)	100 м2	0,18	210,32	207,63	2,33	0,53	38	37	
67	ФССП-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо-и не впитывающих влагу оснований ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	3,6	15,09				54		
68	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилцеллюлозными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (46 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (49 руб.) СП (23 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (49 руб.)	100 м2	0,18	366,71	274,04	9,89	1,87	66	49	2

Раздел 6. Первый этаж. Восстановление холодильной камеры

73	ФЕР09-04-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (449 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (534 руб.) СП (400 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (554 руб.)	100 м2	0,744	2814,54	542,17	2119,15	202,79	2094	403	1577	151
74	ФЕР09-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж отражающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (1976 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (2440 руб.) СП (1763 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2440 руб.)	100 м2	0,96	9731,12	1889,59	7414,09	651,81	9342	1814	7118	626
75	ФЕР46-08-022-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (342 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (345 руб.) СП (205 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (345 руб.)	100 м	4,78	72,62	71,96	0,66	0,12	347	344	3	1

76	ФССП-14.5.01.10-0003 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	л	59,12	46,86					2770							8698	778
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		
Итого по разделу 6 Первый этаж. Восстановление холодной камеры																		
Раздел 7. Первый этаж. Ремонт и улучшение несущей способности ж/б конструкций																		
77	ФЕР13-08-009-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифовка бетонных поверхностей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (277 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (342 руб.) СЛ (203 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (342 руб.)	100 м2	0,3456	1310,9	960,08	339,39	30,23			453	332					117	10
78	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (19 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СЛ (9 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0,3456	60,73	59,16	1,39	0,37			21	20						

79	<p>ФССП-14.3.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоСонтаст" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	кг	3,6	15,92	85,34	11,59	240	57	212	28
80	<p>ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (210 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (212 руб.) СП (126 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (212 руб.)</p>	100 шт	2,48	96,93	85,34	11,59	240	57	212	28
81	<p>ФССП-14.1.06.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Анкер химический (капсула с клеевым составом) Nitit НУ-НУ 150/330 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	шт	10	391,34	391,34		3913			
82	<p>ФССП-08.4.03.03-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	т	0,022	5584,58			123			
83	<p>ФЕР13-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (58 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (71 руб.) СП (42 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (71 руб.)</p>	м2	34,56	25,31	2,04	22,77	875		71	787

85	ФЕР46-08-005-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа, содержащие полимерную фибру в один слой, толщина слоя 2 мм; вертикальной	100 м2	0,0253	470,61	449,58	21,03	3,71	12	11	1
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (11 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (11 руб.)									
86	ФЕР46-08-005-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 (до толщины 5 мм) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (3 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0253	129,33	113,55	15,78	2,79	3	3	
87	ФСЦ-04.3.02.09-1109 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие строительные, ремонтные, толстослойные с низкой усадкой, армированные фиброй	кг	25,953	26,57				690		
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08									
88	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностью грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (19 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (9 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0,3456	60,73	59,16	1,39	0,37	21	20	

94	ФЕР09-05-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм Примечание: ультразвуковой контроль качества сварных соединений производится в разрезе 5% от общего объема 61,5 м. (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (139 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (171 руб.) СЛ (124 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (171 руб.)	м шва	3,075	68,47	55,57	10,77	211	171	33	
96	ФЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (148 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (149 руб.) СЛ (89 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (149 руб.)	100 м2	0,36	496,89	397,01	99,88	179	143	36	6
97	ФЕР46-08-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (до 50 мм) (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (87 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (88 руб.) СЛ (52 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (88 руб.)	100 м2	0,36	366,18	216,36	149,82	132	78	54	10
98	ФССП-04.3.02.09-0844 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокорпрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	220	18,52			4074			

99	ФЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (163 руб.): 66% от ФОТ (247 руб.) СП 0% от ФОТ	м3	3,6	68,5	68,5	13,25	0,32	199	247	247	11		
100	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (50 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (62 руб.)	100 м2	0,828	240,08	240,08	74,79	13,25	199	247	247	11		
101	ФЕР13-03-004-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (окраска за 2 раза) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (41 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (51 руб.) СП (30 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (51 руб.)	100 м2	0,828	3048,81	3048,81	60,94	30,27	1,29	2524	50	25	1	

105	ФЕР46-01-003-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (994 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1004 руб.) СП (597 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1004 руб.)	Т металлоконструкций	0,46608	7172,02	2113,69	585,36	40,02	3343	985	273	19
106	ФССП-07.2.07.12-0031 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	Т	0,46608	12990,48				6055			
108	ФССП-01.7.15.12-0055 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 600, 700-1050 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	Т	0,03864	12913,56				499			
109	ФССП-01.7.15.03-0035 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	4,704	24,97				117			
112	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (3 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,0554	240,08	74,79	13,25	0,32	13	4	1	

113	ФЕР13-03-004-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: органисиликатной композицией ОС-51-03 (окраска за 2 раза) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (2 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,0554	3048,81	60,94	30,27	1,29	169	3	2
114	ФЕР26-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отгезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (7 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,0554	436	137,88	83,46	0,14	24	8	5

115	ФЕР26-02-011-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм (Примечание: в дополнение к ФЕР26-02-011-01 (1 мм) добавляем ФЕР26-02-011-02 (0,3 мм) до толщины 1,3 мм) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (2 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,0554	50,04	30,22	19,82	0,03	3	2	1
194	Расход краски Цена поставщика	Краска огнезащитная: «УНИКУМУ» МАТ=330/1,2/7,08*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	14,2932	40,01 330/1,2/7,08*1,03		572				
117	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (574 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (709 руб.) СП (512 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (709 руб.)	т	1,32608	1370,09	457,15	680,61	77,57	606	903	103

119	ФССП-07.2.07.12-0031 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	т	1,32608	12990,48	17226						
121	ФЕР06-14-001-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (790 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (836 руб.) СП (462 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (836 руб.)	100 м2	0,457	5557,66	1309,14	3148	521,67	2540	598	1439	238
122	ФЕР06-14-001-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-14-001-02 (до 75 мм) (ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11); ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (683 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (723 руб.) СП (399 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (723 руб.)	100 м2	0,457	6740,53	999,27	3452,82	583,01	3080	457	1578	266
Sika MonoTop-412N												
27	Цена поставщика	Смеси сухие ремонтные безусадочные класс R4 тиксотропные Sika MonoTop-412N МАТ=45/1,2/7,08*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	7026,375	5,46 45/1,2/7,08*1,03	38364						

124	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	<p>Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (28 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (34 руб.) СЛ (20 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (34 руб.)</p>	100 м2	0,4528	240,08	74,79	13,25	0,32	109	34	6	
125	ФЕР13-03-004-15 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	<p>Окраска металлических отрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (окраска за 2 раза) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (23 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (29 руб.) СЛ (17 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (29 руб.)</p>	100 м2	0,4528	3048,81	60,94	30,27	1,29	1381	28	14	1

126	ФЕР26-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности; толщина покрытия 1 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (56 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (62 руб.)	100 м2	0,4528	436	137,88	83,46	0,14	197	62	38
127	ФЕР26-02-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности.; при изменении толщины покрытия на 0,3 мм (Примечание: в дополнение к ФЕР26-02-011-01 (1 мм) добавляем ФЕР26-02-011-02 (0,3 мм) до толщины 1,3 мм) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (13 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,4528	50,04	30,22	19,82	0,03	23	14	9
10	Цена поставщика	Расход краски (готовой), 2,15 кг./кв.м. при толщине сухого слоя 1,3 мм + расход 20% на потери Краска огнезащитная: «УНИКУМ» МАТ=330/1,2/7,08*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	97,352	40,01 330/1,2/7 ,08*1,03				3895		

129	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (Работа выполняется при монтаже временных стоек) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (2862 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (3180 руб.) СП (1892 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (3180 руб.)	м3	22,85	188,16	129,99	58,17	9,17	4299	2970	1329	210
130	ФССЦ-12.2.05.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	м3	23,307	717,98				16734			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 9 Ремонт и улучшение несущей способности жб балок и плит												
Раздел 10. Устройство разгрузочных стоек												
131	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (44 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (54 руб.) СП (39 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (54 руб.)	т	0,472	572,84	68,57	382,94	46,3	270	32	181	22

132	<p>ФССП-07.2.07.12-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	т	0,472	12990,48				6132		
133	<p>ФССП-01.7.15.12-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Шпильки оцинкованные стальные, диаметр 24 мм, длина 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	т	0,036	12704,1				457		
134	<p>ФССП-01.7.15.03-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	кг	13,87	24,79				344		
137	<p>ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (7 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (9 руб.) СЛ (5 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (9 руб.)</p>	100 м2	0,122	240,08	74,79	13,25	0,32	29	9	2

138	ФЕР13-03-004-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 (окраска за 2 раза) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ИЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (6 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (7 руб.) СЛ (4 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	100 м2	0,122	3048,81	60,94	30,27	1,29	372	7	4
139	ФЕР26-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (15 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (17 руб.) СЛ (10 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (17 руб.)	100 м2	0,122	436	137,88	83,46	0,14	53	17	10

140	ФЕР26-02-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отнесающее покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм (Примечание: в дополнение к ФЕР26-02-011-01 (1 мм) добавляем ФЕР26-02-011-02 (0,3 мм) до толщины 1,3 мм) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (4 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,122	50,04	30,22	19,82	0,03	6	4	2
26	Расход краски поставщика	Краска огнезащитная: «УНИКУМ» МАТ=330/1,2/7,08*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	31,476	40,01 330/1,2/7,08*1,03			1259			
142	ФЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа, содержащие полимерную фибру в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (3 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,006	470,61	449,58	21,03	3,71	3	3	
143	ФЕР46-08-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 (до толщины 20 мм) (ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (4 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,006	775,98	681,3	94,68	16,74	5	4	1

144	ФССП-04.3.02.09-1109 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие строительные, ремонтные, толстослойные с низкой усадкой, армированные фиброй ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	24,6	26,57				654					
145	ФЕР46-08-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление беззастывающих, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (3 руб.): 66% от ФОТ (4 руб.) СП 0% от ФОТ	м3	0,06	68,5	68,5		4	4					
31	ФЕР46-08-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (210 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (212 руб.) СП (126 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (212 руб.)	100 шт	2,48	96,93	85,34	11,59	240	212	28				
32	ФССП-14.1.06.05-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Анкер химический (капсула с клеевым составом) ННП-НУ 150/330 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	шт	10	391,34			3913						
33	ФССП-08.4.03.03-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	т	0,022	5584,58			123						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											13864	292	228	22
Накладные расходы											296			
Сметная прибыль											191			
Итого по разделу 10 Устройство разгрузочных стоек											101605			
Раздел 11. Демонтаж стен и потолка														

146	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (Демонтаж -мусор 0,49*1,8т/м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП -0,8, ЭМ-6,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (788 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (834 руб.) СП (590 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (834 руб.)	100 м2	0,49	1718,94	1689,12	29,82	11,44	842	828	14	6
147	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (86 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (87 руб.) СП (52 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (87 руб.)	100 м2	0,49	178	178			87	87		
148	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (366 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (370 руб.) СП (220 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (370 руб.)	м3	5,88	122,56	62,91			721	370	351	

149	ФЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Демонтаж 150мм (49*0,15) - мусор: 7,35м ³ *0,6т/м ³) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (1227 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (1363 руб.) СП (811 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (1363 руб.)	м ³	7,35	248,5	177,36	71,14	8	1826	1304	522	59
150	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусев (Демонтаж элементов каркаса из брусев 50x50 (0,05*0,05*49) - мусор: 0,1225*0,6т/м ³ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (23 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	м ³	0,1225	197,13	173,47	23,66	4,18	24	21	3	1
151	ФЕР46-04-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (1755 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (1773 руб.) СП (1055 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (1773 руб.)	м ³	4,9	1437,62	361,84	1075,78	7044	1773	5271		

152	ФЕР10-06-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон. глухих (Демонтаж: мусор 3,96*1,2т/м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (847 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (798 руб.) СП (427 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (798 руб.)	100 м2	0,396	2269,19	1977,62	291,57	36,42	899	784	115	14
153	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых (Демонтаж мусор: 0,96м3*0,6т/м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.б.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (105 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (99 руб.) СП (53 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (99 руб.)	100 м2	0,12	854,57	809,41	45,16	4,77	103	98	5	1

154	ФЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подшивка потолков: стально кровельной оцинкованной по дереву (Демонтаж подшивки потолков стально кровельной оцинкованной по дереву -мусор 0,04м3*0,6т/м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (21 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (11 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0,12	170,09	163,76	6,33	1,12	20	20	5285	6281	81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 11 Демонтаж стен и потолка													
Раздел 12. Демонтаж жб обойм вокруг колонн													
155	ФЕР46-04-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (915 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (924 руб.) СП (550 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (924 руб.)	м3	2,184	1620,15	423	1197,15		3538	924	2614		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 12 Демонтаж жб обойм вокруг колонн													
Раздел 13. Второй этаж. Демонтажные работы													
156	ФЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных (мусор 0,24м3*2,4т/м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (19 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	м3	0,24	218,39	80,95	137,44		52	19	33		

157	ФЕР46-03-015-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 (130ммх160мм) мусор 1,2272м3*2,4т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (237 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (239 руб.) СП (142 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (239 руб.)	100 м	0,59	404,41	404,41	404,41	239	239	
158	ФЕР46-03-015-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-015-11 - до 208см2 К=5,4 (ПЗ=5,4 (ОЗП=5,4; ЭМ=5,4 к расх.; ЗПМ=5,4; МАТ=5,4 к расх.; ТЗ=5,4; ТЗМ=5,4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (422 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (426 руб.) СП (253 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (426 руб.)	100 м	0,59	721,33	721,33	721,33	426	426	
159	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен - мусор 2,02м3*1,8т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (127 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (128 руб.) СП (76 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	м3	2,02	122,56	62,91	59,65	248	128	
160	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Демонтаж) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (87 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (82 руб.) СП (44 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (82 руб.)	100 м2	0,068	1384,71	1167,44	217,27	94	79	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 13 Второй этаж. Демонтажные работы										
Раздел 14. Второй этаж. Ремонт и улучшение несущей способности ж/б конструкций										
								1059	891	168
								891		
								527		
								17537		

161	ФЕР13-08-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шлифовка бетонных поверхностей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (289 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (357 руб.) СП (212 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (357 руб.)	100 м2	0,36	1310,9	960,08	339,39	30,23	472	346	122	11
162	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (20 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2	0,36	60,73	59,16	1,39	0,37	22	21	1	
163	ФССЦ-14.3.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка адгезивная, марка "GLJMS БетоContact" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	3,7	15,92				59			

164	ФЕР13-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 319/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (индустриальных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (59 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (73 руб.) СЛ (43 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (73 руб.)	м2	36	25,31	2,04	22,77	911	73	820
166	ФЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа, содержащие полимерную фибру в один слой, толщина слоя 2 мм, вертикальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (161 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (163 руб.) СЛ (97 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (163 руб.)	100 м2	0,36	470,61	449,58	21,03	3,71	162	7
167	ФЕР46-08-005-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 (до толщины 5 мм) (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (42 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (42 руб.) СЛ (25 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (42 руб.)	100 м2	0,36	129,33	113,55	15,78	2,79	41	6
168	ФССЦ-04.3.02.09-1109 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси сухие строительные, ремонтные, толстослойные с низкой усадкой, армированные фиброй ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	кг	369	26,57			9804		

169	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (таблицейных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (20 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2	0,36	60,73	59,16	1,39	0,37	22	21	1
170	ФССЦ-14.4.01.09-0317 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка двухкомпонентная абразивостойкая эпоксидная, верхний слой полиаминного отверждения с высоким сухим остатком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	л	10,8	304,4				3288		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 14 Второй этаж. Ремонт и улучшение несущей способности ж/б конструкций											
Раздел 15. Монтаж временных опор											
171	ФЕР46-05-008-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (724 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (731 руб.) СП (435 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (731 руб.)	т металлоконструкций	2,046	1331,01	348,36	213,79	8,82	2723	713	437
172	ФССЦ-07.2.07.12-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08	т	2,046	12990,48				26579		

173	<p>ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08</p>	м3	0,324	1430	463				
174	<p>ФЕР10-01-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по хризотилцементу (Демонтаж) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (159 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (150 руб.) СП (80 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (150 руб.)</p>	100 м2	0,67	234,26	222,1	157	149	8	1
175	<p>ФЕР10-01-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по хризотилцементу (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (262 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (247 руб.) СП (132 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (247 руб.)</p>	100 м2	0,67	5854,14	364,86	3922	244	15	3

176	ФЕР09-05-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: ниже и вертикальное толщиной металла до 10 мм Примечание: ультразвуковой контроль качества сварных соединений производится в размере 5% от общего объема 40,8 м. (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (67 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (83 руб.) СП (60 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (83 руб.)	м шва	2,04	49,43	40,48	7,35	101	83	15
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 15 Монтаж временных опор										
Раздел 16. Мусор										
177	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (308 руб.): 78% от ФОТ (395 руб.) СП (198 руб.): 50% от ФОТ (395 руб.)	т	53,26	23,81	7,41	1268	395		
178	ФССПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	53,26	42,98	42,98	2289		2289	
179	ФССПг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	53,26	19,29	19,29	1027		1027	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 16 Мусор										
Итого по разделу 15 и 16										
Итого по разделу 15 и 16										

Сметная прибыль										198			
Итого по разделу 16 Мусор										36037			
Раздел 17. Монтаж оборудования													
181	ФЕРм37-01-014-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 13 т (монтаж лебедильных сушилок, весом каждой 15 тонн) (до 15 тн ПЗ=1,154 (ОЗП=1,154, ЭМ=1,154 к расх.; ЗПМ=1,154; МАТ=1,154 к расх.; ТЗ=1,154; ТЗМ=1,154); ОП п.1.37.1.2, Прил.37.1 При монтаже оборудования на отметке свыше 1 до 5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08 НР (5339 руб.); 80% от ФОТ (6674 руб.) СП (4004 руб.); 60% от ФОТ (6674 руб.)	шт	2	9554,4	2845,31	5132,6	491,74	19109	5691	10265	983	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										19109	5691	10265	983
Накладные расходы										5339			
Сметная прибыль										4004			
Итого по разделу 17 Монтаж оборудования										201440			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										315 096,00	33861	54594	4036
Накладные расходы										33 659,00			
Сметная прибыль										23 056,00			
Итого по смете:													
Итого по Строительным работам													
Итого										343 359,00			
Всего с учетом "Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08"										2 430 981,72			
Итого по Монтажным работам													
Итого										28 452,00			
Всего с учетом "Индекс СМР 2 кв.2020 г. = 7,08 СМР=7,08"										201 440,16			
Итого										2 632 421,88			
Временные здания и сооружения 0,25%										6 581,05			
Итого										2 639 002,93			
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 0,49%										12 931,11			
Итого										2 651 934,04			
Непредвиденные затраты 2%										53 057,63			
Итого с непредвиденными										2 704 991,67			

Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта					20 400,00		
Итого					2 725 391,67		
НДС 20%					545 078,33		
ВСЕГО по смете					3 270 470,00		