

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

24.05.2021

№ 24/1

На № _____

от _____

Подрядчикам, заинтересованным в
выполнении Работ

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по текущему ремонту помещений отделения антирабической вакцины «Часть нежилого здания – основное строение» для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (далее «Работы») в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок выполнения Работ: не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания- основное строение» по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, вл.8, стр.23 (далее - Производственный корпус).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: июнь 2021 г.

Перечень Работ представлен в Локальной смете (Приложения № 1 к запросу о предоставлении коммерческого предложения).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающиеся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «25» мая 2021 г. по «28» мая 2021 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

**Первый заместитель генерального директора
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»**


Афонин А.Ю.

Приложение № 1
к Запросу о предоставлении коммерческого предложения
Локальная смета

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
19501,2 руб.	121489,2 руб.
602 руб.	20071 руб.
50,99 чел. час	

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в ценах на ноябрь 2020г. (индексы ООО "Стройинформресурс" к ФЕР-2020 (с изм. 1-3))

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. Поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего, чел.-час	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Раздел 1. Отделение антирабической вакцины											
1	ФЕР09-04-006-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2; Прил.9.3 п.5	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При	100 м2	0,128	7013,87				ноябрь 2020 г.		7,81

применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)												
ЗП	1428,8	1,15*1,35*1,03	292	33,34	9735							
ЭМ	5157,63	1,25*1,35	1114	6,93	7720							
в т.ч. ЗПМ	(453,43)	1,25*1,35	(98)	33,34	(3267)							
МР	427,44		55	8,85	487							
НР от ФОТ			351	90	11702							
									%			

	СП от ФОТ	%	85	85*0.85	282	85*0.85	9394
	ЗТР	чел.-ч	152				
	Всего по позиции			1,15*1,35*1,03	0,85		31,11
2	ФССЦ-07.2.05.02-0081 Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм-ПТСД 110-С0.7	м2	12,8	724,5	2094	ноябрь 2020 г.2,42	39038 304984,38
3	ФССЦ-07.2.05.02-0111 Элементы фасонные (доборные) из листовой стали оцинкованные	т	0,035	15120,12	528	ноябрь 2020 г.3,35	1769
4	ФЕР10-01-047-04 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе	100 м2	0,018	4759		ноябрь 2020 г.	0,13

5	ФССЦ-11.3.01.02-0018	по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	м2	1,8	1523,17		170	2742	ноябрь 2020 г.4,86	13326	ЗП	1376,7	1,15*1,35	38	33,34	1267	218111,11					
											ЭМ	248,35	1,25*1,35	8	12,4	99						
											в т.ч. ЗПМ	(52,23)	1,25*1,35	(2)	33,34	(67)						
											МР	3133,95		56	4,85	272						
											НР от ФОТ			47	118	1574						
											СП от ФОТ		0,85	21	63*0,85	714						
											ЗТР		1,15*1,35			4,45						
											Всего по позиции			170		3926		218111,11				
											Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2				1,8	1523,17				2742	ноябрь 2020 г.4,86	13326

7	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м	25,5	3,24		83	ноябрь 2020 г. 2,79	232	
8	ФЕРм08-02-412-02 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 м	0,25	68,77			ноябрь 2020 г.		0,01
					50,67		17	33,34		567
					3,62		1	10,25		10
					(0,5)			33,34		
					14,48		4	8,54		34
			%	95			16	95		539
			%	65			11	65		369
			цел.-ч	5,39						1,82

		Всего по позиции							49	1519	6076
9	ФССЦ-21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660	1000 м	0,026	3246,49				83	ноябрь 2020 г.8,3	
10	ФЕРм08-03-591-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Выключатель: однополюсный неутопленного типа при открытой проводке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	100 шт.	0,01	424,07					ноябрь 2020 г.	
					313,47	1,35			4	33,34	133
					4,77	1,35				10	
					(0,64)	1,35				33,34	
					105,83				1	6,58	7
									4	95	126
									3	65	86
						1,35					0,43
									12		35200
11	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель однополюсный для открытой проводки	10 шт.	0,1	68				7	ноябрь 2020 г.5,72	40

12	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	Шт.	1	33,65				ноябрь 2020 г.				
					12,74	1,35	17	33,34		567			
					0,87	1,35	1	4,92		5			
						1,35		33,34					
					20,04		20	11,12					
				%			16	95					
				%			11	65					
				чел.-ч		1,34							1,81
							65					1702	1702
13	ФССЦ-62.1.01.09-0057	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard 2P 10А	Шт.	1	166,09		166	ноябрь 2020 г.8.78		1457			

14	ФЕР33-04-014-02 Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2	Установка светильников: с лампами люминесцентными (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно- строительных работ	2	165,52	ноябрь 2020 г.	2,73
		осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы				
		ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)				
		ЗП		17,81	55	33,34
		ЭМ		147,2	497	6,86
		в т.ч. ЗПМ		(9,4)	(32)	33,34
		МР		0,51	1	9,44
		НР от ФОТ	105		91	105
		%				
						1834
						3409
						(1067)
						9
						3046

	СП от ФОТ	%	60	0.85	44	60*0.85	1480
	ЗТР	чел.-ч	2,01	1,15*1,35			6,24
	Всего по позиции				688		9778
15	ФССЦ-20.3.03.04-0071	Шт.	2	82,13	164	ноябрь 2020 г.5,09	835
	Итого по разделу 1 Отделение антирабической вакцины				16251		101241
	Итого прямые затраты по смете				15279		15279
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						68797
	В том числе (справочно):						
	фонд оплаты труда (ФОТ)				602		20071
	материалы				13022		40427
	эксплуатация машин и механизмов				1621		11243
	оборудование				166		1457
	Накладные расходы				570		19014
	Сметная прибыль				402		13430
	ВСЕГО по смете						
	Итого Строительные работы				15826		92036
	Итого Монтажные работы				259		7748
	Итого Оборудование				166		1457
	Итого				16 251,00 Р		101 241,00 Р
	НДС 20%				3 250,20 Р		20 248,20 Р
	ВСЕГО по смете				19 501,20 Р		121 489,20 Р