

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус I, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 04/4 от 04.08.2013

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ ремонту объектов «ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более _____ (_____) (срок указать в коммерческом предложении) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Часть объекта «Дорожки асфальтовые», инв.№ 10132000008 (рядом с крыльцом здания «Виварий № 6»), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, здание «Виварий № 6» по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, стр. 6.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: август 2023 г.

Перечень Работ представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений), Дефектной ведомости (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «08» 08 2023 г. по «10» 08 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Начальник управления материально-технического
обеспечения ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)
(по доверенности от 09 января 2023 г. № 11)



Т.В. Чемерис

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 214

Восстановление дорожного покрытия объекта «Дорожки асфальтовые», инв. № 10132000008. Ремонт входной группы объекта Виварий №6, инв. № 00-009240.
(наименование работ и затрат)

Составлено на основании: базисно-индексным методом
Оснащение: Дефектная ведомость № 214
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) 4 квартал 2022 г. (индексы Минстрой России к ФЕР-2020 (с изм. 1-9))
уровне цен

Сметная стоимость 984,34 (59,78) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 820,28 (49,82) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 157,84 (4,33) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 493,77 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 13,35 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР15-01-065-01	Демонтаж. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2								
									0,675		

Объем=67,5/100

Приказ от
14.07.2022 №
571/пр п.83
табл.2

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7, к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Приказ от
07.07.2022 №
557/пр прил.8
табл.1 п.2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					1 631,42	0,81	891,98	36,47	32 530,51
2	ЭМ					63,74	0,81	0,00	13,53	
3	в т.ч. ОТМ					11,25	0,81	0,00	36,47	
4	М					7 088,30	0	0,00	8,17	
ЗТ		чел.-ч	175,61	0,81	96,0147675					
ЗТм		чел.-ч	0,97	0,81	0,5303475					
Итого по расценке						8 719,72		891,98		32 530,51
ФОТ								891,98		32 530,51
НР Отделочные работы		%	100		100			891,98		32 530,51
СП Отделочные работы		%	49		49			437,07		15 939,95

Приказ №
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15

Итого по расценке						8 719,72		891,98		32 530,51
ФОТ								891,98		32 530,51
НР Отделочные работы		%	100		100			891,98		32 530,51
СП Отделочные работы		%	49		49			437,07		15 939,95

Всего по позиции

2 221,03

81 000,97

2 ФЕР07-05-030-06

Демонтаж козырька. Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных

100 шт

0,01

Объем=1/100

Приказ от
14.07.2022 №
571/пр п.83
табл.2

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					4 380,81	0,92	40,30	36,47	1 469,74
2	ЭМ					9 432,13	0,92	0,00	13,53	
3	в т.ч. ОТм					1 446,36	0,92	0,00	36,47	
4	М					1 332,04	0	0,00	8,17	
ЗТ			чел.-ч	483	0,92	4,4436				
ЗТм			чел.-ч	107,16	0,92	0,985872				
Итого по расценке						5 524,37		40,30		1 469,74
ФОТ								40,30		1 469,74
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	116		116		46,75		1 704,90
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	80		80		32,24		1 175,79
Всего по позиции								119,29		4 350,43
3	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3			2,16				
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1	ОТ					62,91	1,15	156,27	36,47	5 699,17
2	ЭМ					59,65	1,15	148,17	13,53	2 004,74
ЗТ			чел.-ч	7,1	1,15	17,6364				
Итого по расценке						122,56		304,44		7 703,91
ФОТ								156,27		5 699,17
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91		142,21		5 186,24
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52		81,26		2 963,57

Всего по позиции		527,91	15 853,72
4	ФЕР46-04-003-01 Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100. ПРИМ.: Разборка лестницы	15,6	
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - Движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		
1	ОТ	82,49	1,15
2	ЭМ	233,93	1,15
ЗТ	чел.-ч	9,67	1,15
	Итого по расценке	316,42	
	ФОТ	5 676,57	110 752,21
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	1 479,87	53 970,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	1 346,68	49 113,48
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	769,53	28 064,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2		
5	ФЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=65,0*0,17/100	0,1105	
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - Движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		
1	ОТ	1 494,14	1,15
2	ЭМ	4 292,73	1,15
3	в т.ч. ОТМ	464,37	1,15
ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15
ЗТМ	чел.-ч	45,63	1,15
	Итого по расценке	7 792,78	187 930,54

Итого по расценке		5 786,87			735,37	14 305,18
ФОТ					248,88	9 076,65
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги		147	%	365,85	13 342,68
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)						
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги		134	%	333,50	12 162,71
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)						
Всего по позиции					1 434,72	39 810,57
6	ФЕР01-01-001-20	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшем вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 2	1000	м3	0,091	
		Объем=65,0*1,4/1000				
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:					
	1	ОТ	27,30	1,15	2,86	104,30
	2	ЭМ	2 489,23	1,15	260,50	3 524,57
	3	в т.ч. ОТМ	158,20	1,15	16,56	603,94
		ЗТ		3,01	1,15	0,3149965
		ЗТМ		11,22	1,15	1,174173
Итого по расценке					2 516,53	3 628,87
ФОТ					19,42	708,24
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		92	%	17,87	651,58
Прил. п. 1.1						

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	8,93	325,79
Всего по позиции						4 606,24
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						12 385,89

Раздел 2. Вывоз мусора.						
7	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	304,83	3,28	13 527,84
Всего по позиции						13 527,84
8	ФССЦпг-03-21-01-053	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 53 км	1 т груза	304,83	28,34	116 884,05
Всего по позиции						116 884,05
Итого по разделу 2 Вывоз мусора.						9 638,72

Раздел 3. Строительно-монтажные работы.						
9	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя. ПРИМ.: гидроизоляция стен коллектора, фундаментной стены	100 м2	0,5041		130 411,89
Объем=50,41/100						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2						
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:						
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;						
- стесненных условий для складирования материалов;						
- действующего технологического оборудования;						
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
1	ОТ				171,45	1,15
2	ЭМ				99,39	36,47
3	в т.ч. ОТм				148,30	1,15
4	М				8,12	1,15
ЗТ					62,57	
ЗТм						
	чел.-ч	20,1	1,15	11,6522715		
	чел.-ч	0,7	1,15	0,4058005		
Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы.						3 624,75
						1 163,17
						171,77
						257,68

	Итого по расценке				382,32	216,90	5 045,60
	ФОТ					104,10	3 796,52
	НР Конструкции из кирпича и блоков			110		114,51	4 176,17
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков			69		71,83	2 619,60
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	Всего по позиции				403,24		11 841,37
10 ФССЦ-12.1.02.07-0031	Гидростеклоизол СКП-ЭГ	м2		100,82	16,77	1 690,75	13 813,43
	Объем=50,41*2						
	Всего по позиции				1 690,75		13 813,43
11 ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная. ПРИМ.: Расход 3,8 кг/м2	т		0,383116	3 316,55	1 270,62	10 380,97
	Объем=3,8*50,41*2/1000						
	Всего по позиции				1 270,62	8,17	10 380,97
12 ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м. ПРИМ.: Устройство шахт для воздухопроводов	м3		1,92			
	Объем=4*2*2*0,12						
1	ОТ				37,73	72,44	2 641,89
2	ЭМ				34,56	66,36	897,85
3	в т.ч. ОТм				5,40	10,37	378,19
4	М				1,60	3,07	25,08
	ЗТ	чел.-ч	4,54	8,7168			
	ЗТм	чел.-ч	0,4	0,768			
	Итого по расценке				73,89	141,87	3 564,82
	ФОТ					82,81	3 020,08
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков			110		91,09	3 322,09
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков			69		57,14	2 083,86

13		ФССЦ-04.3.01.12-0005		Всего по позиции		290,10	8 970,77
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,24	529,41	127,06	1 038,08
14		ФССЦ-06.1.01.05-0036		Всего по позиции		127,06	1 038,08
		Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,526	1 863,37	980,13	8 007,66
		Объем=526/1000					
15		ФЕР29-02-026-10		Всего по позиции		980,13	8 007,66
		Засыпка тоннелей вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен в котлованах с откосами и перекрытий тоннелей: песком	100 м3	0,91			
		Объем=65,0*1,4/100					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2					
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:					
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;					
		- стесненных условий для складирования материалов;					
		- действующего технологического оборудования;					
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15					
1	ОТ		чел.-ч	55,6	1,15	58,1854	
2	ЭМ						465,93 1,15 487,60 36,47 17 782,77
4	М						58,33 1,15 61,04 13,53 825,87
							14,93 13,59 8,17 111,03
Итого по расценке						539,19	18 719,67
ФОР						487,60	17 782,77
		НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	126		614,38	22 406,29
		СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	60		292,56	10 669,66
Всего по позиции						1 469,17	51 795,62
16		ФССЦ-02.3.01.02-0003		Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%		54,95	40 853,68
		Объем=65,0*1,4	м3	91			
Всего по позиции						5 000,45	40 853,68

17	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка. ПРИМ.: толщина 100мм	100 м3	0,065						
		Объем=65,0*0,1/100								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2								
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;								
		- стесненных условий для складирования материалов;								
		- действующего технологического оборудования;								
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ	115,49	1,15	8,63	36,47	314,74			
		2 ЭМ	3 262,79	1,15	243,89	13,53	3 299,83			
		3 в т.ч. ОТм	171,22	1,15	12,80	36,47	466,82			
		4 М	12,20		0,79	8,17	6,45			
		ЗТ		14,4	1,15	1,0764				
		ЗТм		13,88	1,15	1,03753				
		Итого по расценке	3 390,48		253,31		3 621,02			
		ФОТ			21,43		781,56			
		НР Автомобильные Дороги		147			1 148,89			
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020								
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020								
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)								
		СП Автомобильные Дороги		134			1 047,29			
		Всего по позиции			313,53		5 817,20			
18	ФССЦ-02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	6,5	54,95	8,17	2 918,16			
		Объем=0,065*100								
		Всего по позиции			357,18		2 918,16			
19	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. ПРИМ.: Толщина 100мм	100 м3	0,065						
		Объем=65,0*0,1/100								

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ									1 053,00	1,15	78,71	36,47	2 870,55
2	ЭМ									1 566,06	1,15	117,06	13,53	1 583,82
3	в т.ч. ОТм									244,39	1,15	18,27	36,47	666,31
4	М									909,27		59,10	8,17	482,85
	ЗТ			чел.-ч	135	1,15	10,09	125						
	ЗТм			чел.-ч	18,12	1,15	1,35	447						
	Итого по расценке								3 528,33			254,87		4 937,22
	ФОТ											96,98		3 536,86
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве			%	102		102					98,92		3 607,60
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве			%	58		58					56,25		2 051,38
20	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)							6,5	560,00		3 640,00	8,17	29 738,80
		Объем=0,065*100										3 640,00		29 738,80
21	ФЕР27-06-019-01	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей												
		Объем=65,0/1000							0,065					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
1	ОТ									431,12	1,15	32,23	36,47	1 175,43
2	ЭМ									1 260,45	1,15	94,22	13,53	1 274,80
3	в т.ч. ОТм									85,57	1,15	6,40	36,47	233,41

4	М					320,56	20,84	8,17	170,26	
	ЗТ	чел.-ч	50,96	1,15	3,80926					
	ЗТм	чел.-ч	6,6	1,15	0,49335					
	Итого по расценке					2 012,13	147,29		2 620,49	
	ФОТ						38,63		1 408,84	
	НР Автомобильные дороги		%	147	147		56,79		2 070,99	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020		%	134	134		51,76		1 887,85	
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
	Всего по позиции						255,84		6 579,33	
22	ФССЦ-04.2.04.01-0015	Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II		Т	4,68	479,60	2 244,53	8,17	18 337,81	
		Объем=65,0*0,03*2,4								
	Всего по позиции						2 244,53		18 337,81	
23	ФЕР09-06-024-10	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой		Т	0,582					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2								
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;								
		- стесненных условий для складирования материалов;								
		- действующего технологического оборудования;								
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1	ОТ				337,66	1,15	226,00	36,47	8 242,22
	2	ЭМ				251,44	1,15	168,29	13,53	2 276,96
	3	в т.ч. ОТм				10,31	1,15	6,90	36,47	251,64
	4	М				101,70		59,19	8,17	483,58
	ЗТ	чел.-ч	35,1	1,15	23,49243					
	ЗТм	чел.-ч	0,82	1,15	0,548826					
	Итого по расценке					690,80		453,48	11 002,76	

	ФОТ					232,90			8 493,86
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Строительные металллические конструкции	%	93			216,60		93	7 899,29
Прил. п.9									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металллические конструкции	%	62			144,40		62	5 266,19
Прил. п.9									
	Всего по позиции					814,48			24 168,24
24	ФССЦ-07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т		0,582	10 045,00		8,17	47 763,37
	Всего по позиции					5 846,19			47 763,37
25	ФЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков	м2		9,89				
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с налчием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
1	ОТ					44,44	1,15		18 433,40
2	ЭМ					1,31	1,15		13,53
3	в т.ч. ОТМ					0,23	1,15		36,47
4	М					64,45			5 207,64
	ЗТ	чел.-ч	4,9	1,15	55,73015				
	ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,15	0,22747				
	Итого по расценке					108,89			23 641,04
	ФОТ					505,44			18 433,40
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Деревянные конструкции	%	108		108	545,88			19 908,07
Прил. п.10									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55		55	277,99			10 138,37
Прил. п.10									
	Всего по позиции					1 966,72			53 687,48

26	Прайс	Покрытие козырька, поликарбонат	лист	1	2 833,33	346,80	8,17	2 833,33
		Цена=3400/1,2						
		Всего по позиции				346,80		2 833,33
27	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм. ПРИМ.: Толщина ступеней и площадки по несъемной опалубке Объем=7/100 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,07				
		1 ОТ			376,74	1,15	30,33	1 106,14
		2 ЭМ			13,74	1,15	1,11	13,53
		3 в т.ч. ОТМ			1,66	1,15	0,13	36,47
		4 М			176,20		12,33	8,17
		ЗТ	чел.-ч	42	1,15			3,381
		ЗТМ	чел.-ч	0,13	1,15			0,010465
		Итого по расценке			566,68		43,77	1 221,90
		ФОТ					30,46	1 110,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6					31,07	1 133,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6					17,67	644,31
		Всего по позиции					92,51	2 999,31
28	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 Объем=7/100 до толщины 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2	0,07				

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2										
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
- стесненных условий для складирования материалов;										
- действующего технологического оборудования;										
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ	107,64	3,45	26,00	36,47	948,22			
	2	ЭМ	6,28	3,45	1,52	13,53	20,57			
	3	в т.ч. ОТм	0,77	3,45	0,19	36,47	6,93			
	4	М	44,54	3	9,35	8,17	76,39			
	ЗТ				чел.-ч	12	3,45	2,898		
	ЗТМ				чел.-ч	0,06	3,45	0,01449		
Итого по расценке										
			158,46				36,87			1 045,18
ФОТ										
Приказ № 812/пр от 21.12.2020		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102	102				955,15
Прил. п.6							26,19			974,25
Приказ № 774/пр от 11.12.2020		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58	58				553,99
Прил. п.6							15,19			
Всего по позиции										
29	ФССИ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	560,00		0,35		196,00	8,17		1 601,32
Всего по позиции										
							196,00			1 601,32
Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы.										
							27 794,11			356 315,55
Итого по смете:										
		Итого прямые затраты (справочно)					42 503,89			553 508,62
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих					4 327,92			157 839,25
		Эксплуатация машин					15 629,05			211 481,06
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					135,34			4 935,84
		Материалы					22 546,92			184 208,31
		Строительные работы					49 818,72			820 279,91
		Строительные работы					40 180,00			689 868,02

в том числе:			
оплата труда	4 327,92	157 839,25	
эксплуатация машин и механизмов	5 990,33	81 049,17	
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	135,34	4 935,84	
материалы	22 546,92	184 208,31	
накладные расходы	4 638,79	169 176,13	
сметная прибыль	2 676,04	97 595,16	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	9 638,72	130 411,89	
Итого ФОТ (справочно)	4 463,26	162 775,09	
Итого накладные расходы (справочно)	4 638,79	169 176,13	
Итого сметная прибыль (справочно)	2 676,04	97 595,16	
НДС 20%	9 963,74	164 055,98	
ВСЕГО по смете	59 782,46	984 335,89	

*Приложение № 2 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений*

Дефектная ведомость №214	
на _____ капитальный ремонт _____ (вид ремонт текущий, капитальный)	<p>Наименование работ: Восстановление дорожного покрытия объекта «Дорожки асфальтовые», инв.№ 10132000008. Ремонт входной группы объекта «Виварий № 6», инв. № 00-009240.</p> <p>Место проведения работ: Часть объекта «Дорожки асфальтовые», инв.№ 10132000008 (рядом с крыльцом здания «Виварий № 6»), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0000000:11563, здание «Виварий № 6» по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полимиелита, домовл. 8, стр. 6.</p>

№ п/п	Наименование конструктивных элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
«Виварий № 6»				
Демонтажные работы				
1.	Входная группа	Крен и деформация входной группы	Демонтаж сайдинга отделки входной группы вивария	67,5 м2
2.	Входная группа	Крен и деформация входной группы	Демонтаж козырька входной группы вивария	1 плита
3.	Входная группа	Крен и деформация входной группы	Разборка элементов входной группы вивария	2,16 м3
4.	Входная группа	Крен и деформация входной группы	Разборка лестницы входной группы вивария	15,6 м3
«Дорожки асфальтовые»				
5.	Дорога	Провал асфальтобетонного покрытия и бетонного основания дороги и отмостки вивария	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщиной 170 мм	65,0 м2
6.	Дорога	Провал асфальтобетонного покрытия и несущего бетонного основания дороги и отмостки вивария	Разработка грунта и обломков дорожного покрытия	91,0 м3
Монтажные работы				
7.	Фундаменты вивария	Изоляция фундаментов оборвана, имеет порезы, расслоения	Гидроизоляция оклеечная за 2 раза вертикальная наружная стен из фундаментных блоков	50,41 м2
8.	Шахты воздуховодов вивария	Восстановление шахт воздуховодов вивария	Устройство из кирпича шахт воздуховодов	1,92 м3

«Дорожки асфальтовые»				
9.	Дорога	Провал асфальтобетонного покрытия и бетонного основания дороги и отмостки вивария	Засыпка котлована песком	91,0 м3
10.	Дорога	Провал асфальтобетонного покрытия и—бетонного основания дороги и отмостки вивария	Устройство основания под фундаментами: песчаного толщина слоя 100 мм	6,5 м3
11.	Дорога	Провал асфальтобетонного покрытия и бетонного основания дороги и отмостки вивария	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм	6,5 м3
12.	Дорога	Провал асфальтобетонного покрытия и бетонного основания дороги и отмостки вивария	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3,0 см	65,0 м2
«Виварий № 6»				
13.	Входная группа	Крен и деформация входной группы из-за провала асфальтобетонного покрытия и бетонного основания дороги и отмостки вивария	Монтаж элементов входной группы (лестниц, площадок, ограждений, панелей с теплоизоляционной обшивкой) входа в виварий	0,582 т
14.	Входная группа	Крен и деформация входной группы из-за провала асфальтобетонного покрытия и бетонного основания дороги и отмостки вивария	Устройство козырька из труб и поликарбоната с подливкой бетона при установке	9,89 м2