

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 13/2 от 13.11.2023

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),
Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по текущему ремонту помещения № 41 Кормоцех-кухня здания «Виварий № 5» для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П Чумакова РАН" (Институт полиомиелита).

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более _____ (_____) (срок указать в коммерческом предложении) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 5.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2023 г.

Перечень Работ представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений), Дефектной ведомости (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «13» 11 2023 г. по «17» 11 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин

*Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений*

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 235

текущий ремонт помещения № 41 Кормючих: кухня здания «Виварий № 5» (кадастровый номер 77-17-0000000-3968) в связи с изменением места установки стерилизаторов
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
 Основание Дефектная ведомость № 235
 (проектная и (или) иная техническая документация)
 3 кв 2023 (СМР).
 Письмо
 Минстроя
 России от
 10.03.2023 г.
 №12381-ИФ/09
 прил. 1

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____
 Сметная стоимость 677,89 (26,31) тыс.руб.
 в том числе:
 строительных работ 8,91 (0,57) тыс.руб.
 монтажных работ 556,00 (21,36) тыс.руб.
 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 170,38 (4,62) тыс.руб.
 Нормативные затраты труда рабочих 496,34 чел.час.
 Нормативные затраты труда машинистов 59,91 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффиц иенты	всего с учетом коэффицентов	на единицу	коэффициенты	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
Раздел 1. Новый раздел											
1	ФЕРм37-01-014-08	Демонтаж, монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 3 т	шт								

Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; МАТ=0 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6												
1	ОТ					1 344,20	0,6	1 613,04	36,87			59 472,78	
2	ЭМ					2 008,33	0,6	2 410,00	13,66			32 920,60	
3	в т.ч. ОТм					215,14	0,6	258,17	36,87			9 518,73	
4	М					1 323,13	0	0,00	8,25				
	ЗТ	чел.-ч	143	0,6	171,6								
	ЗТм	чел.-ч	17,4	0,6	20,88								
	Итого по расценке					4 675,66		4 023,04				92 393,38	
	ФОТ							1 871,21				68 991,51	
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			1 721,51				63 472,19	
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			916,89				33 805,84	
	Всего по позиции							6 661,44				189 671,41	
2	ФЕРМ40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	т		2,8								
1	ОТ					32,60		91,28	36,87			3 365,49	
2	ЭМ					35,50		99,40	13,66			1 357,80	
3	в т.ч. ОТм					5,23		14,64	36,87			539,78	
4	М					0,65		1,82	8,25			15,02	
	ЗТ	чел.-ч	4,03		11,284								
	ЗТм	чел.-ч	0,52		1,456								
	Итого по расценке					68,75		192,50				4 738,31	
	ФОТ							105,92				3 905,27	
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.82	НР Дополнительное перемещение и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементами	%	89		89			94,27				3 475,69	

		44	%	44	44	46,60	1 718,32
сметными нормами на монтаж оборудования							
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82	СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования						
Всего по позиции						333,37	9 932,32
3	ФЕР15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Объем=4,1/100	0,041	100 м2				
1	ОТ				1 055,70	43,28	36,87
2	ЭМ				53,24	2,18	13,66
3	в т.ч. ОТм				18,96	0,78	36,87
4	М				4 768,29	195,50	8,25
	ЗТ			115			
	ЗТм			1,44			
	Итого по расценке				5 877,23	240,96	3 238,39
	ФОТ					44,06	1 624,49
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100		44,06	1 624,49
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49		21,59	796,00
Всего по позиции						306,61	5 658,88
4	прайс Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг Цена=514/1,2	2	уп		428,33	103,84	8,25
Всего по позиции						103,84	856,66

5	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=4,1/100	100 м2	0,041											
		1 ОТ			380,71	15,61	36,87	575,54							
		2 ЭМ			10,41	0,43	13,66	5,87							
		3 в т.ч. ОТм			1,97	0,08	36,87	2,95							
		4 М			642,56	26,34	8,25	217,31							
		ЗТ	чел.-ч	43,56					1,78596						
		ЗТм	чел.-ч	0,17					0,00697						
		Итого по расценке			1 033,68	42,38		798,72							
		ФОТ				15,69		578,49							
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		15,69		578,49	100						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		7,69		283,46	49						
		Всего по позиции				65,76		1 660,67							
6	ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения Объем=4,1*0,3	кг	1,23	15,25	18,76	8,25	154,77							
		Всего по позиции				18,76		154,77							
7	ФССЦ-14.3.02.01-0005	Краска ЛУЖА, ТИКСУРИЛА Объем=0,2*4,1	л	0,82	85,77	70,33	8,25	580,22							
		Всего по позиции				70,33		580,22							
8	ФЕРм40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстоянии 200 м, включая выгрузку Объем=2,4+2,8	т	5,2		70,33		580,22							

1	ОТ					32,60	169,52	36,87	6 250,20
2	ЭМ					35,50	184,60	13,66	2 521,64
3	в т.ч. ОТм					5,23	27,20	36,87	1 002,86
4	М					0,65	3,38	8,25	27,89
	ЗТ	чел.-ч	4,03		20,956				
	ЗТм	чел.-ч	0,52		2,704				
Итого по расценке						68,75	357,50		8 799,73
ФОТ							196,72		7 253,06
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82		НР. Дополнительное перемещение оборудования и ресурсов, сверх предусмотренного государственным элементом сметными нормами на монтаж оборудования	%	89	89		175,08		6 455,22
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82		СП. Дополнительное перемещение оборудования и ресурсов, сверх предусмотренного государственным элементом сметными нормами на монтаж оборудования	%	44	44		86,56		3 191,35
Всего по позиции							619,14		18 446,30
9	ФЕРм37-01-014-08	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 3 т	шт	2					
	1	ОТ				1 344,20	2 688,40	36,87	99 121,31
	2	ЭМ				2 008,33	4 016,66	13,66	54 867,58
	3	в т.ч. ОТм				215,14	430,28	36,87	15 864,42
	4	М				1 323,13	2 646,26	8,25	21 831,65
	ЗТ	чел.-ч	143		286				
	ЗТм	чел.-ч	17,4		34,8				

Итого по расценке				4 675,66	9 351,32	175 820,54
ФОТ						
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Оборудование общего назначения	%	92		3 118,68	114 985,73
Прил. п.79					2 869,19	105 786,87
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Оборудование общего назначения	%	49		1 528,15	56 343,01
Прил. п.79						
Всего по позиции				13 748,66		337 950,42

Итого по смете:						
Итого прямые затраты (справочно)					14 400,63	287 380,72
в том числе:						
Оплата труда рабочих				4 621,13		170 381,05
Эксплуатация машин				6 713,27		91 703,27
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				731,15		26 957,50
Материалы				3 066,23		25 296,40
Строительные работы				565,30		8 911,20
в том числе:						
оплата труда				58,89		2 171,27
эксплуатация машин и механизмов				2,61		35,65
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				0,86		31,71
материалы				414,77		3 421,84
накладные расходы				59,75		2 202,98
сметная прибыль				29,28		1 079,46
Монтажные работы				21 362,61		556 000,45
в том числе:						
оплата труда				4 562,24		168 209,78
эксплуатация машин и механизмов				6 710,66		91 667,62
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				730,29		26 925,79
материалы				2 651,46		21 874,56
накладные расходы				4 860,05		179 189,97
сметная прибыль				2 578,20		95 058,52
Итого				21 927,91		564 911,65

Итого ФОТ (справочно)	5 352,28	197 338,55
Итого накладные расходы (справочно)	4 919,80	181 392,95
Итого сметная прибыль (справочно)	2 607,48	96 137,98
НДС 20%	4 385,58	112 982,33
ВСЕГО по смете	26 313,49	677 893,98

*Приложение № 2 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений*

Дефектная ведомость № 235

Наименование работ: текущий ремонт помещения № 41 Кормоцех-кухня здания «Виварий № 5» (кадастровый номер 77:17:0000000:3968) в связи с изменением места установки стерилизаторов

Место проведения работ: по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 5.

на текущий
(вид ремонта - текущий, капитальный)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
1.	Работы по перемещению стерилизаторов паровых	Изменение места установки стерилизатора парового Finn-aqua (инв.номер 00-009982) и стерилизатора парового NC430D (инв.номер 10124000227) в связи с изменением технологических потоков и зон обслуживания	Демонтаж стерилизаторов паровых Finn-aqua (инв.номер 00-009982) и NC430D (инв.номер 10124000227) Перемещение стерилизаторов паровых Finn-aqua (инв.номер 00-009982) и NC430D (инв.номер 10124000227) к новому месту установки Монтаж стерилизаторов паровых Finn-aqua (инв.номер 00-009982) и NC430D (инв.номер 10124000227) в новом месте установки	2 шт 2 шт (2,8 и 5,2 т)
2.	Стены	Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя в месте установки стерилизаторов и в зоне обслуживания	Штукатурка по сетке улучшенная Грунтовка акриловая Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен, Краска LUIJA, ТИККУРИЛА	4,1 м2 4,1 м2 4,1 м2