

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус I, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 13/2023 от 13.10.2023

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по замене дверей и обустройству временных перегородок для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более _____ (_____) (срок указать в коммерческом предложении) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: ноябрь 2023 г.

Перечень Работ представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений), Дефектной ведомости (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «13» 10 2023 г. по «10» 10 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин

Итого по расценке						33,43		12,34		460,78
	ФОТ							12,34		460,78
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,11		414,70
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,80		216,57
Всего по позиции								29,25		1 092,05
2	ФЕР09-04-012-02 Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям	шт			5					
1	ОТ					11,01		55,05	37,34	2 055,57
2	ЭМ					2,11		10,55	13,82	145,80
4	М					2,32		11,60	8,34	96,74
	ЗТ	чел.-ч	1,11		5,55					
Итого по расценке						15,44		77,20		2 298,11
	ФОТ							55,05		2 055,57
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			51,20		1 911,68
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			34,13		1 274,45
Всего по позиции								162,55		5 484,24
3	ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен Объем=15,3/100	100 м2			0,153					
1	ОТ					288,06		44,07	37,34	1 645,57
	ЗТ	чел.-ч	36,28		5,53084					
Итого по расценке						288,06		44,07		1 645,57
	ФОТ							44,07		1 645,57
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			39,66		1 481,01
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,71		773,42
Всего по позиции								104,44		3 909,00
4	ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=5/100	100 шт			0,05					

Итого по разделу 3 Монтажные работы.

	91 564,95	809 707,33
Итого по смете:		
Итого прямые затраты (справочно)	90 881,16	781 916,89
в том числе:		
Оплата труда рабочих	763,74	28 518,06
Эксплуатация машин	307,85	4 254,49
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		
Материалы	31,99	1 194,51
Перевозка	89 785,39	748 810,17
Строительные работы	24,18	334,17
Строительные работы	92 102,72	827 529,78
в том числе:		
оплата труда	763,74	28 518,06
эксплуатация машин и механизмов	271,18	3 747,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		
материалы	31,99	1 194,51
накладные расходы	89 785,39	748 810,17
сметная прибыль	737,32	28 277,97
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	464,24	17 334,92
Перевозка	36,67	506,78
Итого ФОТ (справочно)	24,18	334,17
Итого накладные расходы (справочно)	795,73	29 712,57
Итого сметная прибыль (справочно)	737,32	28 277,97
Ц/С 20%	464,24	17 334,92
ВСЕГО по смете	110 523,26	993 035,74

Дефектная ведомость № 231

Наименование объекта: Выполнение работ по замене дверей и обустройству временных перегородок из сэндвич-панелей на период проведения лабораторных работ, для чистых помещений на 2 этаже объекта «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)

Место проведения работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомегила, дом. 8, строение 23.

на текущий ремонт
(вид ремонта текущий, капитальный)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
1.	Двери. Замена дверей с дверными коробками для чистых помещений.	Износ дверных коробок и механизмов дверей, потеря герметичности, нарушение покрытия.	Демонтаж дверных блоков с дверными коробками: Демонтаж наличников Демонтаж дверных доводчиков Снятие дверных полотен Демонтаж дверных коробок	36,9 м 5 шт 15,3 м2 5 шт
2.	Перегородки	Устройство временных перегородок из сэндвич-панелей на период производства работ	Устройство перегородок из сэндвича панелей стеновых с дверным проемом - Сэндвич панели стеновые 80 мм PIR (PIR-пенополиизоцианурат) трехслойные	11,27 м2 11 м2

