

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 09/18 от 09.11.2023

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по замене дверных блоков для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более _____ (_____) (срок указать в коммерческом предложении) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2023 г.

Перечень Работ представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений), Дефектной ведомости (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации

результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «07» 11 2023 г. по «17» 11 2023 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена дверей входных групп Нежилого здания-основного строения и Административного корпусов 13.11.2023
(исключительно работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Обозначение _____

(проглавная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость _____ 992,79 _____ (114,71) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ _____ 827,33 _____ (95,59) тыс.руб.
монтажных работ _____ 0,00 _____ (0) тыс.руб.
оборудования _____ 0,00 _____ (0) тыс.руб.
прочих затрат _____ 0,00 _____ (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 18,32 _____ (0,5) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 51,61 _____ чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 2,57 _____ чел.час.

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Нежилое здание - основное строение.											
1.1	ФЭ.Рр56-9.1	Демонтаж дверных коробок: а каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2/100	100 шт			0,02					
	1	ОГ					1 437,99		28,76	36,87	1 060,38
	2	ЭМ					205,91		4,12	13,66	56,28
	3Г	ЗГ	чел.-ч	179,3		3,586					
Итого по расценке										32,88	1 116,66

11.12.2020
Прил. п.90

		Всего по позиции				9,84		362,63	
1.4	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,6*2,3*2	м2	7,36					
	1	ОТ		23,81		173,24		36,87	6 461,10
	2	ЭМ		14,41		106,06		13,66	1 448,78
	3	в т.ч. ОТм		1,97		14,50		36,87	534,62
	4	М		25,72		189,30		8,25	1 561,73
	ЗТ		чел.-ч	2,4					
	ЗТм		чел.-ч	0,17					
		Итого по расценке		63,94		470,60			9 471,61
		ФОТ				189,74			6 995,72
		ИР Строительные металлические конструкции	%	93		176,46			6 506,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020								
	Прил. п.9								
		СП Строительные металлические конструкции	%	62		117,64			4 337,35
		Всего по позиции				764,70			20 314,98
1.5	Прайс	Дверь входная открывание наружу ALUTECH W62 M (Фурнитура AL), 1580x2300мм Цена=221752/1,2	шт	1	184 793,33	22 399,19	8,25		184 793,33
		Всего по позиции				22 399,19			184 793,33
1.6	Прайс	Дверь входная открывание наружу ALUTECH W62 M (Фурнитура AL), 1580x2300мм Цена=221752/1,2	шт	1	184 793,33	22 399,19	8,25		184 793,33
		Всего по позиции				22 399,19			184 793,33
1.7	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2					
	1	ОТ		11,01		22,02		36,87	811,88
	2	ЭМ		2,11		4,22		13,66	57,65
	4	М		2,32		4,64		8,25	38,28
	ЗТ		чел.-ч	1,11					
		Итого по расценке		2,22					

Итого по расценке		15,44				30,88	907,81
ФОТ							
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Строительные металлические конструкции	%	93			22,02	811,88
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62			20,48	753,05
Итого по расценке						13,65	503,37
Всего по позиции						65,01	2 166,23
1.3	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наливчиков	100 м	0,124			
		Объем=12,4/100					
1	ОТ				63,89	7,92	292,01
2	ЭМ				2,63	0,33	13,66
3	в т.ч. ОТм				0,46	0,06	2,21
4	М				8,50	1,05	8,66
	ЗТ	чел-ч	7,82	0,96968			
	ЗТм	чел-ч	0,04	0,00496			
Итого по расценке					75,02	9,30	305,18
ФОТ							
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Деревянные конструкции	%	108			7,98	294,22
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55			8,62	317,76
Итого по расценке						4,39	161,82
Всего по позиции						22,31	784,76

Итого по разделу 1. Нежелезобетонное - основное строение.						45 774,76	397 273,78
Раздел 2. Административный корпус.							
2.1	ФЕР56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и перегородках	100 шт	0,02			
		Объем=2/100					
	1	ОТ			535,16	10,70	36,87
	ЗТ	чел-ч	67,4	1,348			394,51
Итого по расценке					535,16	10,70	394,51

ФОТ										10,70	394,51
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				90	9,63	355,06
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				47	5,03	185,42
Всего по позиции										25,36	934,99
2.2	ФЕР99-04-012-02	Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям			шт	2					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2											
1	ОТ			11,01	0,7			11,01	0,7	15,41	568,17
2	ЭМ			2,11	0,7			2,11	0,7	2,95	40,30
4	М			2,32	0			2,32	0	0,00	8,25
3Т											
Итого по расценке										18,36	608,47
ФОТ										15,41	568,17
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Строительные металлические конструкции	%	93		93				93	14,33	528,40
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				62	9,55	352,27
Всего по позиции										42,24	1 489,14
2.3	ФЕР96-11-1	Снятие пазничков			100 м	0,128					
Объем=12,8/100											
1	ОТ										
3Т											
Итого по расценке										4,28	157,80
ФОТ										4,28	157,80
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				90	3,85	142,02
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				47	2,01	74,17

11.12.2020
Прил. п.90

		Всего по позиции				10,14		373,99	
2.4	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,6*2,4*2	м2	7,68					
1	ОГ			23,81		182,86		36,87	6 742,05
2	ЭМ			14,41		110,67		13,66	1 511,75
3	в т.ч. ОГМ			1,97		15,13		36,87	557,84
4	М			25,72		197,53		8,25	1 629,62
	ЗТ		2,4		18,432				
	ЗТм		0,17		1,3056				
	Итого по расценке			63,94		491,06			9 883,42
	ФОТ					197,99			7 299,89
	ИР Строительные металлические конструкции		93			184,13			6 788,90
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Прил. п.9								
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.9								
	СП Строительные металлические конструкции		62			122,75			4 525,93
	Всего по позиции					797,94			21 198,25
2.5	Прайс	Дверь входная открывание наружу ALUTECH W62 М (Фурнитура AL), 1620x2360мм Цена=241969/1,2	шт	1	201 636,67	24 440,81		8,25	201 636,67
	Всего по позиции					24 440,81			201 636,67
2.6	Прайс	Дверь входная открывание наружу ALUTECH W62 М (Фурнитура AL), 1620x2390мм Цена=241468/1,2	шт	1	201 223,33	24 390,71		8,25	201 223,33
	Всего по позиции					24 390,71			201 223,33
2.7	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2					
1	ОГ			11,01		22,02		36,87	811,88
2	ЭМ			2,11		4,22		13,66	57,65
4	М			2,32		4,64		8,25	38,38
	ЗТ		1,11		2,22				

Итого по расценке		15,44				30,88	907,81
ФОТ							
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Строительные металлические конструкции	%	93			22,02	811,88
Прил. п.9						20,48	755,05
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62			13,65	503,37
Прил. п.9							
Всего по позиции						65,01	2 166,23
2.8	ФЕР10-01-068-01	Установка и крепление анкерных болтов	100 м	0,128			
		Объем=12,8*100					
1	ОТ				63,89	8,18	301,60
2	ЭМ				2,63	0,34	4,64
3	в т.ч. ОТм				0,46	0,06	2,21
4	М				8,50	1,09	8,99
	ЗТ	чел-ч	7,82	1,00096			
	ЗТм	чел-ч	0,04	0,00512			
Итого по расценке					75,02	9,61	315,23
ФОТ							
Приказ № 812/пр от 21.12.2020	ИР Деревянные конструкции	%	108			8,24	303,81
Прил. п.10						8,90	328,11
Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Деревянные конструкции	%	55			4,53	167,10
Прил. п.10							
Всего по позиции						23,04	810,44

Итого по разделу 2 Административный корпус.						49 795,25	429 833,04
Раздел 3. Вывоз строительного мусора.							
3.1	ФССИпг-01-01-01-041	Июровка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,24	42,98	10,32	140,97
Всего по позиции						10,32	140,97
3.2	ФССИпг-03-01-03-051	Перевозка грузов III класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии до 51 км	1 т груза	0,24	39,62	9,51	78,46

Всего по позиции	9,51	78,46
Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора.	19,83	219,43
Итого по смете:		
Итого прямые затраты (справочно)	94 780,79	797 496,07
в том числе:		
Оплата труда рабочих	496,95	18 322,56
Эксплуатация машин	246,18	3 362,83
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	29,75	1 096,88
Материалы	94 037,66	775 810,68
Строительные работы	95 589,84	827 326,25
Строительные работы	95 579,52	827 185,28
в том числе:		
оплата труда	496,95	18 322,56
эксплуатация машин и механизмов	235,86	3 221,86
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	29,75	1 096,88
материалы	94 037,66	775 810,68
накладные расходы	490,83	18 096,82
сметная прибыль	318,22	11 733,36
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	10,32	140,97
Итого ФОТ (справочно)	526,70	19 419,44
Итого накладные расходы (справочно)	490,83	18 096,82
Итого сметная прибыль (справочно)	318,22	11 733,36
НДС 20%	19 117,97	165 463,25
ВСЕГО по смете	114 707,81	992 791,50

Приложение № 2 к запросу о предоставлении
коммерческих предложений

Наименование работ: выполнение работ по замене дверных блоков:

- «Административный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:3961)

- «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958)

Место проведения работ: объекты расположены по адресу:

Российская Федерация, город Москва, вл.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомелита, д. 8, к. 1.

Российская Федерация, город Москва, вл.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомелита, дом 8, строение 23.

№ п/п

Наименование

конструктивных элементов, виды работ

Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.

Рекомендации

Объем и ед.изм.

1

2

3

4

5

«Часть нежилого здания - основное строение»

Демонтаж дверных блоков с дверными коробками

7,36 м2 (2 шт)

Износ дверных коробок, механизмов дверей, нарушение покрытия дверей.

Демонтаж доводчиков

2 шт

Демонтаж дверных наличников

12,4 м

Монтаж дверей с дверными коробками

7,36 м2 (2 шт)

Монтаж дверных наличников

12,4 м

Монтаж доводчиков

2 шт

«Административный корпус»

Демонтаж дверных блоков с дверными коробками

7,68 м2 (2 шт)

Износ дверных коробок, механизмов дверей, нарушение покрытия дверей.

Демонтаж доводчиков

2 шт

Демонтаж дверных наличников

12,8 м

Монтаж дверей с дверными коробками

7,68 м2 (2 шт)

		Монтаж дверных наличников	12,8 м
		Монтаж доводчиков	2 шт