

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 09/14 от 09.02.2024

Подрядчиком, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по замене дверных блоков для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более _____ (_____) (срок указать в коммерческом предложении) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.

Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: 2024 г.

Перечень Работ представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений), Дефектной ведомости (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации

результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «02» 02 2024 г. по «11» 02 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 232

Выполнение работ по замене дверных блоков отделения ПРСУП, 2 этаж, «Часть нежилого здания - основное строение» (Производственный корпус) с кадастровым номером 77:17:0000000:3958
(наименование работ и затрат)

Состав базисно-индексным методом
Основание Дефектная ведомость № 232

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1

Сметная стоимость	989,18	(109,31)	тыс.руб.
<i>в том числе:</i>			
строительных работ	836,30	(91,4)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	30,11	(0,78)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	83,10		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	3,21		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы. 1.1 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен Объем=16,24/100											0,1624

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	
1	ОТ	2 076,14
ЗТ	чел.-ч	38,59
Итого по расценке	288,06	288,06
ФОТ	53,80	53,80
НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	2 076,14
СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	1 868,53
Всего по позиции	127,51	4 920,46
1.2	ФЕР56-11-1 Снятие наличников	0,784
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	
1	ОТ	1 163,10
ЗТ	чел.-ч	38,59
Итого по расценке	33,43	33,43
ФОТ	30,14	30,14
НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	1 163,10
СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	1 046,79
Всего по позиции	71,44	2 756,55
1.3	ФЕР09-04-012-02 Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям	7

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Приказ от
14.07.2022 №
571/пр п.83

табл.2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ				11,01	0,81	62,43	38,59	2 409,17
2	ЭМ				2,11	0,81	11,96	14,02	167,68
4	М				2,32	0	0,00	8,46	
	ЗТ		чел.-ч	1,11	0,81	6,2937			
Итого по расценке					15,44		74,39		2 576,85

Приказ № 812/пр
от 21.12.2020
Прил. п.9

Приказ № 774/пр
от 11.12.2020
Прил. п.9

НР	Строительные металлические конструкции	%	93		93		58,06		2 240,53
СП	Строительные металлические конструкции	%	62		62		38,71		1 493,69
Итого по позиции							171,16		6 311,07

1.4 ФЕРр56-9-4

Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах
каркасных и в перегородках

Объем=7100

0,07

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ				535,16	1,15	43,08	38,59	1 662,46
	ЗТ		чел.-ч	67,4	1,15	5,4257			
Итого по расценке					535,16		43,08		1 662,46

Приказ № 812/пр
от 21.12.2020
Прил. п.90

НР Проемы (ремонтно-строительные)

ФОТ					43,08		43,08		1 662,46
НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90		38,77		1 496,21

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СПП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47	47	20,25	781,36
Всего по позиции						
1.5 ФССИпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Объем=0,191632+0,3136+0,0938	1 т груза	0,599032	42,98	25,75	361,02
Всего по позиции						
1.6 ФССИпг-03-21-01-053	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 53 км	1 т груза	0,599032	28,34	16,98	238,06
Всего по позиции						
					16,98	238,06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.					514,94	18 527,19

Раздел 2. Монтажные работы.						
2.1 ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	16,24			
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2						
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:						
1	ОТ		23,81	1,15	444,68	17 160,20
2	ЭМ		14,41	1,15	269,12	3 773,06
3	в т.ч. ОТм		1,97	1,15	36,79	1 419,73
4	М		25,72		417,69	3 533,66
3Т		чел.-ч		2,4	1,15	44,8224
3Тм		чел.-ч		0,17	1,15	3,17492
Итого по расценке					1 131,49	24 466,92
ФОТ						
					481,47	18 579,93
Итого по строительно-монтажным работам					447,77	17 279,33
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9						
НР Строительные металлические конструкции						
					%	93

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62	298,51	11 519,56
Всего по позиции						53 265,81
2.2	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,784		
		Объем=78,4/100				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				
1	ОТ		63,89	1,15	57,60	2 222,78
2	ЭМ		2,63	1,15	2,37	33,23
3	в т.ч. ОТм		0,46	1,15	0,41	15,82
4	М		8,50		6,66	56,34
	ЗТ	чел.-ч		1,15	7,050512	
	ЗТм	чел.-ч		1,15	0,036064	
Итого по расценке						2 312,35
	ФОТ				58,01	2 238,60
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	108	62,65	2 417,69
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	55	31,91	1 231,23
Всего по позиции						5 961,27
2.3	ФССП- 11.3.03.02-0005	Наличники из ПВХ, ширина 80 мм	м	87,808	3 480,71	29 446,81
Всего по позиции						3 480,71
2.4	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	7		
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				

1	ОТ	11,01	1,15	88,63	38,59	3 420,23
2	ЭМ	2,11	1,15	16,99	14,02	238,20
4	М	2,32		16,24	8,46	137,39
3Т			8,9355			
	Итого по расценке	15,44		121,86		3 795,82
	ФОТ			88,63		3 420,23
	НР Строительные металлические конструкции		93	82,43		3 180,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020					
	Прил. п.9					
	СПП Строительные металлические конструкции		62	54,95		2 120,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020					
	Прил. п.9					
	Всего по позиции			259,24		9 097,17

	Итого по разделу 2 Монтажные работы.			5 778,91		97 771,06
Раздел 3. Двери. Материал.						
3.1	Прайс	108 000,00	1	12 765,96	8,46	108 000,00
	Дверь алюминиевая, размер 1300*2100, RAL 9016, распашная, 2-х створчатая, частично остеклённая, с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом		шт			
	Всего по позиции			12 765,96		108 000,00
3.2	Прайс	108 000,00	1	12 765,96	8,46	108 000,00
	Дверь алюминиевая, размер 1200*2100, RAL 9016, распашная, 2-х створчатая, частично остеклённая, с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом		шт			
	Всего по позиции			12 765,96		108 000,00
3.3	Прайс	108 000,00	1	12 765,96	8,46	108 000,00
	Дверь алюминиевая, размер 1300*2100, RAL 9016, распашная, 2-х створчатая, частично остеклённая, с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом		шт			
	Всего по позиции			12 765,96		108 000,00

3.4	Прайс	Дверь алюминиевая, размер 1300*2100, RAL 9016, распашная, 2-х створчатая, частично остеклённая, с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом	шт	1	108 000,00	12 765,96	8,46	108 000,00
		Всего по позиции				12 765,96		108 000,00
3.5	Прайс	Дверь алюминиевая, размер 1300*2100, RAL 9016, распашная, 2-х створчатая, частично остеклённая, с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом	шт	1	108 000,00	12 765,96	8,46	108 000,00
		Всего по позиции				12 765,96		108 000,00
3.6	Прайс	Дверь алюминиевая, размер 700*2100, RAL 9016, распашная, глухая, с другой стороны зеркало с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом	шт	1	90 000,00	10 638,30	8,46	90 000,00
		Всего по позиции				10 638,30		90 000,00
3.7	Прайс	Дверь алюминиевая, размер 700*2100, RAL 9016, распашная, глухая, с нажимной ручкой из нержавеющей стали, механическим замком и автоматическим порогом	шт	1	90 000,00	10 638,30	8,46	90 000,00
		Всего по позиции				10 638,30		90 000,00
		Итого по разделу 3 Двери. Материал.				85 106,40		720 000,00
		Итого по смете:						
		Итого прямые затраты (справочно)				90 151,23		788 099,53
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих				780,36		30 114,08
		Эксплуатация машин				343,17		4 811,25
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				37,20		1 435,55
		Материалы				89 027,70		753 174,20
		Строительные работы				91 400,25		836 298,25
		Строительные работы				91 357,52		835 699,17
		в том числе:						

оплата труда	780,36	30 114,08
эксплуатация машин и механизмов	300,44	4 212,17
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	37,20	1 435,55
материалы	89 027,70	753 174,20
накладные расходы	765,23	29 529,89
сметная прибыль	483,79	18 668,83
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительно-монтажных работ	42,73	599,08
Итого ФОТ (справочно)	817,56	31 549,63
Итого накладные расходы (справочно)	765,23	29 529,89
Итого сметная прибыль (справочно)	483,79	18 668,83
Компенсация НДС при использовании УСН БЦ: $(89027,7+(343,17-37,2))+765,23*0,1712+483,79*0,15+0$ *0,20 ПЦ: $(753174,2+(4811,25-1435,55))+29529,89*0,1712+18668,83*0,15+0$ *0,20	17 907,45	152 881,15
ВСЕГО по смете	109 307,70	989 179,40

*Приложение № 2 к запросу о предоставлении
коммерческих предложений*

Дефектная ведомость № 232

<p>на текущий ремонт (вид ремонта - текущий, капитальный)</p> <p>Наименование объекта: Выполнение работ по замене дверных блоков в помещениях отделения ЦРСУП, 2 этаж, «Часть нежилого здания - основное строение» (Производственный корпус) с кадастровым номером 77:17:0000000:3958.</p> <p>Место проведения работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полимиелита, дом 8, строение 23.</p>				
№ п/п	Наименование конструктивных элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
1.	Двери. Замена дверных блоков для чистых помещений.	Износ дверных блоков и механизмов дверей, потеря герметичности, а также не соответствуют требованиям чистых помещений.	Замена доводчиков. Замена наличников (если предусмотрено конструктивной особенностью дверных блоков). Замена дверных блоков.	7 шт. 78,4 м 16,24 м2 (7 шт.)

1. Область применения

Замена дверей для чистых помещений.

2. Информация об объекте спецификации

№	Наименование раздела	Информация
1	Тип	Выполнение работ по замене дверей для чистых помещений.

2	<p>Место установки</p> <p>2-й этаж объекта «Часть нежилого здания - основное строение» по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23 (кадастровый номер 77:17:0000000:3958).</p>
3	<p>Назначение и функциональные требования</p> <p>Предназначены для доступа в чистые помещения. Также осуществляют герметичность помещения.</p>
4	<p>Габаритные размеры</p> <p>Представлены в спецификации дверей для чистых помещений.</p>
5	<p>Особенности конструкции</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция дверей должна соответствовать всем требованиям чистых помещений. - Изготовлены из холоднокатаного металла, покрытого эпоксидно-полиэфирной/полимерной краской. - Толщина изделия не менее 50мм. - В комплект поставки должны быть все необходимые комплектующие. - Конфигурация конструкции может быть в виде остекления/зеркального остекления или глухое. И выполнено в верхней части дверного полотна. - Материал ручек-нержавеющая сталь. - Наличие замка (в соответствии со спецификацией дверей для чистых помещений). - Наличие доводчика. - Наличие выпадающей резиновой шторки (для обеспечения герметичности двери со всех сторон). - Двойное уплотнение по периметру.
6	<p>Технические характеристики</p> <p>Дверные блоки должны быть предназначены для асептических помещений с классом чистоты А и Б. Двери должны обеспечивать герметичность помещений.</p> <p>Поверхность дверей и облицовки дверей должна быть устойчива к обработке агрессивными химическими составами и УФ-облучению.</p> <p>Окно выполняется из армированного закаленного стекла примерными размерами 700x400мм. Стекло окна составляет единую поверхность с полотном двери (на одном уровне с поверхностью двери). Шов заполняется герметичным уплотнителем.</p> <p>Цвет конструкции двери согласовывается с заказчиком.</p>
7	<p>Необходимые документы</p> <p>Сертификаты соответствия; Паспорт дверного блока; Гарантийный талон</p>
8	<p>Дополнительные требования</p> <p>Монтаж изделий осуществляется по всем действующим требованиям чистых помещений.</p> <p>Демонтаж старых дверных блоков силами и средствами исполнителя/поставщика.</p> <p>Перед поставкой поставщик осуществляет выезд на объект для осуществления осмотра места монтажа и проведения всех необходимых замеров.</p> <p>Дверной блок со всеми комплектующими должен быть новый, ранее не использованным.</p> <p>Исполнитель своими силами и за свой счет должен произвести доставку и разгрузку всего необходимого оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ.</p>

	<p>Исполнитель своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем. Исполнитель своими силами и за свой счет производит уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ исполнителем.</p>
--	---

Спецификация дверей для чистых помещений.

№	Размер дверного полотна(ШxВ), мм(±100мм)	Направление	Наполнение	Наличие замка
1.	Двухстворчатая (1300x2100) Ширина створок (900, 400)	правое	стекло	-
2.	Двухстворчатая (1200x2000) Ширина створок (800, 400)	левое	стекло	+
3.	Двухстворчатая (1300x2000) Ширина створок (900, 400)	правое	стекло	-
4.	Двухстворчатая (1300x2000) Ширина створок (800, 400)	левое	стекло	без личинки
5.	Двухстворчатая (1300x2000) Ширина створок (900, 400)	правое	стекло	без личинки
6.	Одностворчатая(700x2100)	правое	глухое	+
7.	Одностворчатая(700x2100)	правое	глухое	+

