

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва,  
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

01.03.2024

№ 01/3

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке сплит-систем для нужд  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П.  
Чумакова РАН» (Институт  
полиомиелита)

От: Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)  
(Институт полиомиелита),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус  
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки сплит-систем (далее - Товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.**

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Приложении № 1. Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара. Просим обратить внимание на комплектацию, указанную в Техническом задании.

1. Поставка Товара включает в себя:

- 1.1. Производство/приобретение Товара;
- 1.2. Доставку (перевозку) Товара до складских помещений Заказчика;
- 1.3. Погрузочно-разгрузочные работы;
- 1.4. Тару, упаковку Товара;
- 1.5. Монтаж, пусконаладочные работы;
- 1.6. Исполнение гарантийных обязательств.

2. Доставка (перевозка) Товара до складских помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. Дата изготовления не ранее 2023 года.

3. Адрес поставки Товара: Город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, стр. 17 помещения на 4 этаже № 421(1), 421(2), 421(3), 426, 428, 429, 431(1), 431(2). Расположение указано на фрагменте плана помещений 4 этажа (Схема 1).

4. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж, пусконаладочные работы, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара, предусмотренными п. 1. настоящего Запроса.

5. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в настоящем Техническом задании (Приложение к запросу коммерческих предложений).

## 6. Условия поставки Товара

6.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в частности, но не исключая, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такие Товары предоставляются сертификаты/декларации соответствия и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара и Техническим заданием.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

**8. Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** март-апрель 2024 г.

**9. Порядок оплаты:** Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, актов выполненных Работ, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

**10. Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с «04» марта 2024 г. по «07» марта 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.

Возможна поставка Товара эквивалентного указанному Заказчиком.

**11. При предоставлении Коммерческого предложения рекомендуем воспользоваться формой:**

№ п/п	Наименование Товара	Страна происхождения Товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. (Рублей)	Сумма (Рублей)
1.	Сплит система Royal clima (или эквивалент), согласно требованиям Приложения № 1.		8	Штука		
<b>Итого:</b>						

Срок поставки Товара \_\_\_\_\_ ( ) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

  
Афонин А.Ю.

Приложение № 1  
к запросу коммерческих предложений

**1. Область применения**

Сплит-система для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении.

**2. Информация об объекте специфицирования**

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Сплит-система.
2.	Изготовитель	Royal clima, Pioneer или эквивалент.
3.	Количество	8 шт.
4.	Место установки	Город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, стр. 17 помещения на 4 этаже № 421(1), 421(2), 421(3), 426,428,429, 431(1), 431(2). Расположение указано на фрагменте плана помещений 4 этажа (Приложение 1).
5.	Габаритные размеры	Наружного блока: Ширина: 650 ± 100 мм. Высота: 500 ± 100 мм. Глубина: 300 ± 100 мм. Внутреннего блока: Ширина: 700 ± 100 мм. Высота: 250 ± 100 мм. Глубина: 200 ± 50 мм. Масса наружного блока: не более 25 кг. Масса внутреннего блока: не более 10 кг.
6.	Назначение и функциональные требования	Сплит-система для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентилятор. Наличие функции автоматического поддержания заданной температуры.
7.	Особенности конструкции	Тип: настенная. Управление компрессора: инверторное. Количество наружных блоков: 1 шт. Количество внутренних блоков: 1 шт. Наличие пульта дистанционного управления с комплектом элементов питания. Наличие кронштейнов крепления на стене для наружного блока, с комплектом крепежа. Наличие комплекта дренажного насоса (помпы) для отвода конденсата «Sauermann», «wipcool» или эквивалент в количестве 1 шт. Наличие фреоновых трубопроводов. Наличие электрического кабеля, для подключения к электрической сети сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup> . Наличие электрического кабеля, для межблочных соединений, сечением 5x1,5 мм <sup>2</sup> . Наличие теплоизоляции трубки «K-Flex» или эквивалент. Защита утеплителя наружной части трубопровода тефлоновой лентой. Наличие пластиковых декоративных коробов белого цвета с фурнитурой. Наличие хладагента R410a или эквивалент. Наличие дренажных трубопроводов. Наличие зимнего комплекта.
8.	Технические характеристики	Площадь обслуживаемого помещения: не менее 20 м <sup>2</sup> . Длина межблочных коммуникаций: не более 15 м.

		<p>Класс энергоэффективности: не менее А.  Производительность охлаждения: не менее 2,3 кВт.  Производительность нагрева: не менее 2,4 кВт.  Электропитание: однофазное.  Уровень шума внутреннего блока: не более 25 дБа.  Хладагент: R410A или эквивалент.  Рабочий диапазон наружного воздуха в режиме охлаждения: (от 18 до 43) °С.  Рабочий диапазон наружного воздуха в режиме нагрева: (от минус 7 до 24) °С.  Цвет внутреннего и наружного блоков: белый.</p>
9.	Виды энергоносителей и их расход	<p>Электрическая сеть 220 В 50 Гц.  Потребляемая мощность не более 1,5 кВт.</p>
10.	Необходимые документы	<p>Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.  Сертификат соответствия сплит-системы Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.  Сертификаты на материалы, если требования по их сертификации установлены действующим законодательством Российской Федерации.  Оформленный гарантийный талон.</p>
11.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	<p>Монтаж производится специалистами Поставщика.  Предполагаемое расположение блоков сплит-системы согласно фрагменту плана помещений 4 этажа (Схема № 1). В процессе монтажа возможна незначительная корректировка расположения блоков по месту которая должна быть согласована Заказчиком.  Монтаж внутреннего блока на стене помещения.  Монтаж наружного блока на уровне 4 этажа фасада здания.  Позиционирование блоков осуществляется строго по строительному или лазерному уровню.  Монтажный комплект (все необходимые расходные материалы для монтажа) предоставляет Поставщик.  Отверстия должны быть просверлены Поставщиком с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, фасада, возникающих при монтаже сплит-системы Поставщик производит своими силами, средствами и за свой счет.  При прокладке коммуникаций Поставщик применяет собственный строительный пылесос при бурении/сверлении отверстий, для отсоса пыли в целях минимизации ее оседания.  При сверлении отверстий использовать специализированный индикатор для определения скрытой проводки. При повреждении скрытой проводки Поставщик своими силами и за свой счет восстанавливает поврежденный участок, и несет ответственность за последствия.  Отвод дренажа от внутреннего блока осуществить в трубопровод к существующей установке для химической обработки жидких отходов (индивидуальная в каждом помещении), материал для присоединения к трубопроводу</p>

		<p>установки для химической обработки жидких отходов предоставляется поставщиком.</p> <p>Поставщик своими силами и за свой счет производит влажную уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ Поставщиком.</p> <p>Поставщик своими силами, средствами и за свой счет должен собирать, вывозить за территорию объекта и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ Поставщиком.</p> <p>По окончании работ должна быть восстановлена целостность стен и цветное решение дизайна помещения, в случае если они были нарушены Поставщиком, путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга должно быть заполнено теплоизолятором.</p> <p>Дозаправка хладагентом выполняется Поставщиком при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования (хладагент предоставляет поставщик).</p> <p>Поставщик должен выполнить прокладку кабеля питания до точки подключения к электрической сети заказчика. Кабель не должен иметь разрывов, скруток и иных дополнительных соединений. Точка присоединения к электрической сети находится на 2 этаже в электрическом щите ЩР, необходимый метраж в зависимости от трассировки определяется Поставщиком по месту. При прокладке кабеля в нишах применять ПВХ гофрированную трубу с соответствующим крепежом либо крепежом к существующим конструкциям (стяжками к рамам в нишах при их наличии).</p> <p>Непосредственное подключение свободного конца кабеля, проложенного Поставщиком, в щите ЩР выполняет Заказчик. Запас свободного конца кабеля для осуществления подключения должен составлять не менее 1 метра. Для подключения к электросети применять кабель, имеющий не менее 3 жил, с сечением жилы не менее 2,5 мм<sup>2</sup>, не распространяющий горение в условиях групповой прокладки и низким выделением дыма при горении (ВВГнг-LS или эквивалент). При прокладке коммуникаций (фреоновый трубопровод, электрический кабель, дренажный шланг) в помещениях применять ПВХ короб белого цвета. Проходные отверстия из помещений заделать монтажной пеной.</p> <p>Толщина наружных стен здания: (0,5 ± 0,2) м.</p>
12.	Необходимость в пусконаладочных работах специалистами поставщика	<p>Пусконаладочные работы производятся специалистами поставщика.</p> <p>Сплит - система должна пройти обкатку в течении не менее 72 часов работы в штатных режимах.</p>
13.	Дополнительные требования	<p>Сплит-система должна поставляться в заводской упаковке.</p> <p>Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования.</p> <p>Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, изготовленными не ранее 2023 г.</p> <p>Поставщик своими силами и за свой счет должен произвести закупку и доставку оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ в необходимом количестве.</p>

Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает место производства работ средствами подмащивания и иметь допуск работы на них.

Поставщик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; в полном объеме возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками Поставщика при выполнении работ.

Поставщик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. Работники, прибывающие на территорию объекта должны быть гражданами РФ.

Поставщик допускается к выполнению работ в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.

Поставщик обязан обеспечить соблюдение:

- правил по охране труда при работе на высоте;
- правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- правил внутреннего распорядка, пропускного режима, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожарной безопасности, электробезопасности.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование, комплектующие не менее срока действия гарантии производителя оборудования, комплектующих, но не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами и за счет Поставщика.

Работы по монтажу каждого кондиционера необходимо проводить последовательно, одномоментно, исключая переход в следующее помещение, полностью не закончив с текущим.

Перед началом работ по монтажу поставщику необходимо осуществить выезд на объект для самостоятельного проведения необходимых замеров, в том числе длин коммуникаций.

При доставке оборудования и материалов на объект поставщик предусматривает обязательное наличие грузчиков, осуществляющих выгрузку и доставку Товара к месту монтажа.

Поставщик производит демонтаж 8 неисправных сплит систем (внутренний, наружный блок, межблочные коммуникации, электрический кабель питания, дренажные шланги, декоративные короба, крепления). Демонтируемое оборудование остается на территории и передается Заказчику.

Возможные следы демонтажа устраняются Поставщиком, открытые отверстия должны быть герметизированы материалом, соответствующим поверхности, на которой он находится, производится подбор цвета и окраска поверхностей с необходимой предварительной подготовкой.

### 3. Список Приложений

Фрагмент плана помещений 2 этажа.

Фрагмент плана помещений 4 этажа.

