

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 15/4 от 15.05.2024

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по текущему ремонту в помещениях № 11, 12, 15, 29 здания «Виварий №7» с кадастровым номером 77:17:0000000:3969 для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Здание «Виварий № 7» с кадастровым номером 77:17:0000000:3969 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 7.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «16» сентября 2024 г. по «21» сентября 2024 г. включительно по адресу: **umto@chumakovs.su**.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

| № | Наименование раздела | Информация |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место производства работ | Здание «Виварий № 7» с кадастровым номером 77:17:0000000:3969 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 7. |
| 3. | Объемы работ | <p><u>Помещение №11.</u> Площадь помещения (пол/потолок) – 22,43м²; Высота потолков – 3,25м; Площадь оконного проема – 4,34м²; Площадь дверного проема – 2,16м²; Радиатор отопления (под покраску) – 1шт. (10 секций); Площадь стен (под покраску) – 56,8 м².</p> <p><u>Помещение №12.</u> Площадь помещения (пол/потолок) – 22,38м²; Высота потолков – 3,27м; Площадь оконного проема – 4,34м²; Площадь дверного проема – 2,16м²; Радиатор отопления (под покраску) – 1шт. (10 секций); Раковина с комплектующими – 1шт.; Фартук над раковиной – 2,25м²; Площадь стен (под покраску) – 57,09 м².</p> <p><u>Помещение №15.</u> Площадь помещения (пол/потолок) – 16,44м²; Высота потолков – 2,70м; Площадь дверных проемов – 10,8м²; Площадь стен (под покраску) – 40,63 м².</p> <p><u>Помещение №29.</u> Площадь помещения (пол/потолок) – 22,51м²; Высота потолков – 3,22м; Площадь оконного проема – 4,34м²; Площадь дверного проема – 2,16м²; Радиатор отопления (под покраску) – 1шт. (13 секций); Раковина с комплектующими – 1шт. Фартук над раковиной – 2,25м²; Площадь стен (под покраску) – 56,34 м². Перед закупкой материалов и началом работ уточнить объем работ по месту.</p> |
| 4. | Перечень работ и требования | <p><u>Помещение №11.</u> Очистить поверхность потолка щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами. Очистить поверхность стен щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами. Очистить поверхность пола щетками, произвести обеспыливание, частичную замену керамической плитки и полное окрашивание масляными составами.</p> |

Очистить поверхность двери щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание масляными составами по дереву.

Очистить поверхность оконной рамы щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание масляными составами по дереву.

Очистить поверхность радиатора отопления щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание термостойкими акриловыми составами.

Помещение №12.

Очистить поверхность потолка щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.

Очистить поверхность стен щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.

Очистить поверхность пола щетками, произвести обеспыливание, частичную замену керамической плитки и полное окрашивание масляными составами.

Очистить поверхность двери щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание масляными составами по дереву.

Очистить поверхность оконной рамы щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание масляными составами по дереву.

Очистить поверхность радиатора отопления щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание термостойкими акриловыми составами.

Произвести замену трубопроводов из ПВХ, диаметром до 32мм, смесителя и сифона.

Установить фартук над раковиной из стали листовой нержавеющей, толщиной до 4мм.

Помещение №15.

Очистить поверхность потолка щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.

Очистить поверхность стен щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.

Очистить поверхность пола щетками, произвести обеспыливание, частичную замену керамической плитки и полное окрашивание масляными составами.

Помещение №29.

Очистить поверхность потолка щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.

Очистить поверхность стен щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.</p> <p>Очистить поверхность пола щетками, произвести обеспыливание, частичную замену керамической плитки и полное окрашивание масляными составами.</p> <p>Очистить поверхность двери щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание масляными составами по дереву.</p> <p>Очистить поверхность оконной рамы щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание масляными составами по дереву.</p> <p>Очистить поверхность радиатора отопления щетками, произвести обеспыливание и полное окрашивание термостойкими акриловыми составами.</p> <p>Произвести замену трубопроводов из ПВХ, диаметром до 32мм, смесителя и сифона.</p> <p>Установить фартук над раковиной из стали листовой нержавеющей, толщиной до 4мм.</p> <p>Все окрашиваемые поверхности должны быть хорошо окрашены краской без пятен и подтеков.</p> |
| 5. | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов (цвет, текстура и прочее) согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 6. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. |
| 7. | Необходимость в монтаже специалистами поставщика | Строительно-монтажные работы ведутся специалистами подрядной организации. |
| 8. | Дополнительные требования | Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки по согласованию с заказчиком утвердить не менее 24 месяцев. |