

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 16/2 от 16.05.2024г

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по текущему ремонту в помещениях на 2 и 3 этажах объекта «Часть нежилого здания - основное строение» для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по

исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «17» июня 2024 г. по «22» июня 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора


А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Обшивка поверхностей листовым металлом (толщиной до 1,5 мм.) помещений, на 2 и 3 этажах объекта «Часть нежилого здания - основное строение».
2.	Место производства работ	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23.
3.	Назначение и функциональные требования	<p><u>2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».</u> В помещениях: КС-2, ВШМ-1, ВШМ-2, №209 произвести покрытие поверхностей стен листовым металлом. В помещениях: КС-4, №214, №209 выполнить покрытие части поверхностей окон листовым металлом.</p> <p><u>3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».</u> В помещении КС-1 произвести покрытие поверхностей стен листовым металлом. В помещении КС-2 произвести покрытие поверхностей части дверей листовым металлом. В помещении №302 произвести покрытие поверхностей части дверей листовым металлом. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой, со сплошным покрытием. Не допускаются нарушения однородности покрытия в виде растрескиваний.</p>
4.	Габаритные размеры	Размеры листа нержавеющей 1250x2500, толщина до 1,5 мм.
5.	Особенности конструкции	Все стыки обработать герметиком. Лист оцинкованной стали должен иметь гладкую и блестящую полированную поверхность.
6.	Технические характеристики	Лист нержавеющей AISI 304, толщиной до 1,5 мм, глянцевый.
7.	Необходимые документы	Всю необходимую техническую документацию (исполнительную), эксплуатационную и иную документацию, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми документами Российской Федерации для данного вида работ.
8.	Дополнительные требования	Лист нержавеющей AISI 304 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-2014. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем. Подрядчик своими силами и за свой счет производит уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ Подрядчиком. Срок поставки не более 30 (тридцати) календарных дней. Гарантийные сроки не менее 24 месяцев.

**Приложение № 2 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 258

«Часть нежилого здания - основное строение» с кадастровым номером 77:17:0000000:3958 (Выполнение работ по обшивке металлическими нержавеющейими листами помещений отделения ЦРСУП, расположенных на 2 этаже здания, отделения ОВЖУ, расположенных на 3 этаже здания).

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость №258

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

I квартал 2024 года

Сметная стоимость	999,97	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	783,11	тыс.руб.
монтажных работ	50,20	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.
	<u>573,15</u>	<u>чел.-ч.</u>
	<u>0,87</u>	<u>чел.-ч.</u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Цех розлива, сушки, упаковки пренаратов. 2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».											
1.1	ГЭСН26-01-053-02	Покрывные изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2	0,555	I	0,555					

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты										70 165,21
ФОТ										70 165,21
Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97			97				68 186,86
Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55			55				66 141,25
Всего по позиции										313 169,78
1.2	ГЭСН09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	500	1	500				173 809,23
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты										73 242,75
ФОТ										73 242,75
Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93			93				70 307,67
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62			62				65 386,13
Всего по позиции										43 590,76
1.3	ГЭСН15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	100	22,2	1	22,2				182 219,64
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты										364,44
ФОТ										21 680,52
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100			100				21 604,62
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49			49				21 604,62
Всего по позиции										10 586,26
Всего по позиции										53 871,40

1.4	ГЭСНм39-01-031-02	Зачистка механизированная мест под стьлоскопирование, вертикальное	100 мест	3,19	1	3,19					
		Итого прямые затраты							20 613,23		
		ФОТ							19 676,94		
	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89			89		17 512,48		
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45			45		8 854,62		
		Всего по позиции						14 850,74	47 373,87		
1.5	ФСБН.08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08X13-40X13, толщина 1-6 мм	т	1,7427	1	1,7427		161 230,65	0,76	122 535,29	213 542,25
		Всего по позиции								213 542,25	

Итого по разделу 1 Цех розлива, сушки, уяковки препаратов. 2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение» :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

399 637,50

Оплата труда рабочих

179 515,27

Эксплуатация машин

1 100,58

Оплата труда машинистов (Отм)

260,82

Материалы

218 760,83

Строительные работы

623 442,52

в том числе:

оплата труда

159 838,33

эксплуатация машин и механизмов

1 100,58

оплата труда машинистов (Отм)

260,82

материалы

217 431,00

накладные расходы

153 132,00

сметная прибыль

91 679,79

Монтажные работы

47 373,87

в том числе:

оплата труда

19 676,94

материалы

1 329,83

	накладные расходы								17 512,48
	сметная прибыль								8 854,62
	Итого ФОТ (справочно)								179 776,09
	Итого накладные расходы (справочно)								170 644,48
	Итого сметная прибыль (справочно)								100 534,41
	Итого по разделу 1 Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».								670 816,39
	Справочно								
	затраты труда рабочих							468,9063	
	затраты труда машинистов							0,676545	
	Раздел 2. Отделение вакцины желтой лихорадки. 3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».								
2.1	ГЭСН26-01-053-02	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2	0,155	1	0,155			
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	Итого прямые затраты								19 595,68
	ФОТ								19 043,17
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			18 471,87
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			10 473,74
	Всего по позиции							313 169,61	
2.2	ГЭСН09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	100	1	100			
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	Итого прямые затраты								14 648,55
	ФОТ								14 061,53
	Пр/812-009.0-1	НР Стронительные металлические конструкции	%	93		93			13 077,22
	Пр/774-009.0	СП Стронительные металлические конструкции	%	62		62			8 718,15

Всего по позиции										364,44	36 443,92
2.3	ГЭСН15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках	100	6,2	1	6,2					
		речных алюминиевых	отверстий								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									6 054,92
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100	100					6 033,72
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	49	49					6 033,72
											2 956,52
		Всего по позиции								2 426,64	15 045,16
2.4	ГЭСНм39-01-031-02	Зачистка механизированная мест под стилокопирование, положение зачистки: вертикальное	100 мест	0,19	1	0,19					
		Итого прямые затраты									1 227,75
		ФОТ									1 171,98
	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89	89	89					1 043,06
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45	45	45					527,39
		Всего по позиции								14 850,74	2 821,64
2.5	ФСБЦ-08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08X13-40X13, толщина 1-6 мм	т	0,4867	1	0,4867				161 230,65	0,76
		Всего по позиции								122 535,29	59 637,93
		Всего по позиции								59 637,93	59 637,93

Итого по разделу 2 Отделение вакцины желтой лихорадки. 3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение» :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

101 188,27

40 237,56

307,37

72,84

60 570,50

Строительные работы	159 668,30
в том числе:	
оплата труда	39 065,58
эксплуатация машин и механизмов	307,37
оплата труда машинистов (Отм)	72,84
материалы	60 491,29
накладные расходы	37 582,81
сметная прибыль	22 148,41
Монтажные работы	2 821,64
в том числе:	
оплата труда	1 171,98
материалы	79,21
накладные расходы	1 043,06
сметная прибыль	527,39
Итого ФОТ (справочно)	40 310,40
Итого накладные расходы (справочно)	38 625,87
Итого сметная прибыль (справочно)	22 675,80
Итого по разделу 2 Отделение вакации желтой лихорадки. 3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».	162 489,94
Справочно	
затраты труда рабочих	104,2423
затраты труда машинистов	0,188945
Итого по смете:	
Всего прямые затраты (справочно)	500 825,77
в том числе:	
Оплата труда рабочих	219 752,83
Эксплуатация машин	1 407,95
Оплата труда машинистов (Отм)	333,66
Материалы	279 331,33
Строительные работы	783 110,82
в том числе:	
оплата труда	198 903,91

эксплуатация машин и механизмов	1 407,95
оплата труда машинистов (Отм)	
материалы	333,66
накладные расходы	277 922,29
сметная прибыль	190 714,81
Монтажные работы	113 828,20
в том числе:	50 195,51
оплата труда	20 848,92
материалы	
накладные расходы	1 409,04
сметная прибыль	16 555,54
Всего	9 382,01
Всего ФОТ (справочно)	833 306,33
Всего накладные расходы (справочно)	220 086,49
Всего сметная прибыль (справочно)	209 270,35
НДС 20%	123 210,21
ВСЕГО по смете	166 661,27
Справочно	999 967,60
затраты труда рабочих	573,1486
затраты труда машинистов	0,86549