

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№

16/4

от

16.05.2024г

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки малярных работ для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23 (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), строение 23А (кадастровый номер 77:17:0000000:6434).

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по

исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «17» мая 2024 г. по «22» мая 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.


Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Малярные работы на 2 и 3 этажах объекта «Часть нежилого здания - основное строение», также на 1 этаже объекта «Часть нежилого здания-пристройка к основному строению».
2.	Место производства работ	Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23 (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), строение 23А (кадастровый номер 77:17:0000000:6434).
3.	Габаритные размеры	Уточнить на месте перед выполнением работ.
4.	Назначение и функциональные требования	<p><u>2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».</u> В помещениях: №202, №205, №205-207, №211, №212, №213, №214, ВШ-КС(204), КС-2, КС-4, ВШ-1 выполнить локальную шпаклевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолка. В помещениях: №205, ВШП №205-207, №212, №213, №214, К1/КС-1 ВШ, КС-1, ВШ-КС(204), КС-2, КС-4, ВШ-1, К-3 произвести локальную шпаклевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.</p> <p><u>1 этаж здания «Часть нежилого здания-пристройка к основному строению».</u> В помещении К3 выполнить полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен.</p> <p><u>3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».</u> В помещениях: КС-1, КС-2, К33 КС, №332.3 произвести локальную шпаклевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами потолка. В помещениях: КС-1, КС-2, №348, К33 КС, №332.3 выполнить локальную шпаклевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами стен. В помещениях: №302, №305, №340 произвести окрашивание полимерными составами дверей. Все поверхности должны быть хорошо окрашены без пятен и подтеков.</p>
5.	Особенности конструкции	Цвет окраски стен, потолка и дверей должен соответствовать каталогу RAL 9002.
6.	Необходимые документы	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
7.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	Строительно-монтажные работы ведутся специалистами подрядной организации.

8.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки не менее 24 месяцев.
----	---------------------------	---

**Приложение № 2 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 256

«Часть нежилого здания - основное строение» с кадастровым номером 77:17:0000000:3958 (Выполнение малярных работ помещений отделения ЦРСУП, расположенных на 2 этаже здания, отделения ОВЖД, расположенных на 3 этаже здания).
 «Часть нежилого здания-пристройка к основному строению» с кадастровым номером 77:17:0000000:6434 (Выполнение малярных работ помещений отделения ЦРСУП, расположенных на 1 этаже здания).
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость № 256

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

1 квартал 2024 года

Сметная стоимость	985,97	тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	821,64	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	280,54	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,05	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	798,94	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,77	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	весов с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	ГЭСН15-04-007-06	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами	100 м2	2,21	1	2,21						
Раздел 1. Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».												

**высококачественная: по
штукатурке потолков**

Приказ от
07.07.2022 №
557/пр прил.8
табл.1 п.2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты										73 373,55
ФОТ										
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100				100			56 458,05
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49				49			56 458,05
Всего по позиции										27 664,46
1.2	ФСБЦ- 14.3.02.02-0101	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,07293	1	0,07293	68 240,03	1,78	71 265,22	157 496,14
Всего по позиции										8 858,61
1.3	ФСБЦ- 14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	48,62	1	48,62	34,85	1,15	40,08	8 858,61
Всего по позиции										1 948,65
1.4	ГЭСН15-04- 007-05	Окраска водно- дисперсионными акриловыми смесями высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	4,92	1	4,92				1 948,65
Итого прямые затраты										169 038,51
ФОТ										
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100				100			136 270,44
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49				49			136 270,44
Всего по позиции										66 772,52
1.5	ФСБЦ- 14.3.02.02-0101	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,1476	1	0,1476	68 240,03	1,78	75 626,32	372 081,47
Всего по позиции										17 928,57
1.6	ФСБЦ- 14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	98,4	1	98,4	34,85	1,15	40,08	17 928,57
Всего по позиции										3 943,87

Приказ от
07.07.2022 №
557/пр прил.8
табл.1 п.2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции		3 943,87
Итого по разделу 1 Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение» :		
Итого прямые затраты (справочно)		
в том числе:		
Оплата труда рабочих		275 091,84
Эксплуатация машин		191 992,51
Оплата труда машинистов (Отм)		931,18
Материалы		736,02
Строительные работы		81 432,12
в том числе:		
оплата труда		562 257,35
эксплуатация машин и механизмов		191 992,51
оплата труда машинистов (Отм)		931,18
материалы		736,02
накладные расходы		81 432,12
сметная прибыль		192 728,52
Итого ФОТ (справочно)		94 436,98
Итого накладные расходы (справочно)		192 728,52
Итого сметная прибыль (справочно)		192 728,52
Итого по разделу 1 Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 2 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение».		
Справочно		
затраты труда рабочих		547,00279
затраты труда машинистов		1,936715
Раздел 2. Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 1 этаж здания «Часть нежилого здания-пристройка к основному строению».		
2.1	ГЭСН15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
		100 м2 0,325 1 0,325
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов, - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15		

Итого прямые затраты									
ФОТ									11 166,17
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100						9 001,61
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49						9 001,61
	Всего по позиции							75 626,37	4 410,75
2.2	ФСБН-14.3.02.02-0101	Т	0,00975	1	0,00975	68 240,03	1,78	121 467,25	24 578,57
Краска водо-дисперсионная лятексная ВД-КЧ-22									
Всего по позиции									
2.3	ФСБН-14.3.01.03-0003	кг	6,5	1	6,5	34,85	1,15	40,08	1 184,31
Состав грунтовочный укрепляющий универсальный									
Всего по позиции									
Итого по разделу 2 Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 1 этаж здания «Часть нежилого здания-пристройка к основному строению». :									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Оплата труда машинистов (Отм)									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
оплата труда машинистов (Отм)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 2 Цех розлива, сушки, упаковки препаратов. 1 этаж здания «Часть нежилого здания-пристройка к основному строению». :									
Справочно									
затраты труда рабочих									
25.5532875									
8 968,95									
41,15									
32,65									
3 568,20									
9 001,61									
4 410,75									
9 001,61									
9 001,61									
4 410,75									
26 023,41									
12 611,00									
8 968,95									
41,15									
32,65									
3 568,20									
9 001,61									
4 410,75									
9 001,61									
9 001,61									
4 410,75									
26 023,41									

3.7		Всего по позиции				1 572,74		
ГЭСНр62-01-015-03	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: свыше 35%	100 м2	0,24	1	0,24			
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
Итого прямые затраты								
ФОТ								
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			107 679,04	9 949,87	
Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46				8 954,88	
Всего по позиции						12 311,12	4 576,94	
3.8	ФСБЦ-14.3.02.02-0101	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,004488	1	68 240,03	25 842,97	
Всего по позиции						121 467,25	545,12	
Итого по разделу 3		Отделение вахцины желтой лихорадки. 3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение» :					115 653,98	

Итого прямые затраты (справочно)						115 653,98	
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
Оплата труда машинистов (Отм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
оплата труда машинистов (Отм)							
материалы							
накладные расходы							
сметная прибыль							
						79 579,40	
						350,12	
						284,22	
						35 440,21	
						233 357,34	
						79 579,40	
						350,12	
						284,22	
						35 440,21	
						78 868,66	
						38 834,70	

Итого ФОТ (справочно)		79 863,65
Итого накладные расходы (справочно)		78 868,66
Итого сметная прибыль (справочно)		38 834,70
Итого по разделу 3 Отделение вапкены желтой лихорадки. 3 этаж здания «Часть нежилого здания - основное строение»		233 357,34
Справочно		
затраты труда рабочих	226,384291	
затраты труда машинистов	0,7504325	
Итого по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		403 356,82
в том числе:		
Оплата труда рабочих		280 540,86
Эксплуатация машин		1 322,45
Оплата труда машинистов (Отм)		1 052,93
Материалы		120 440,54
Строительные работы		821 638,05
в том числе:		
оплата труда		280 540,86
эксплуатация машин и механизмов		1 322,45
оплата труда машинистов (Отм)		1 052,93
материалы		120 440,54
накладные расходы		280 598,80
сметная прибыль		137 682,47
Всего ФОТ (справочно)		281 593,75
Всего накладные расходы (справочно)		280 598,80
Всего сметная прибыль (справочно)		137 682,47
НДС 20%		164 327,62
ВСЕГО по смете		985 965,71
Справочно		
затраты труда рабочих	798,9403685	
затраты труда машинистов	2,77311	