

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 07/1 от 07.08.2024г.

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении
Работ

От:

Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный научный
центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,
(495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по текущему ремонту помещений в отделении антирабической вакцины для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Место выполнения Работ: «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23, 3 этаж.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика,

связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (*в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений*). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «08» августа 2024 г. по «13» августа 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель
генерального директора



А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

1. Область применения:

Текущий ремонт в отделении антирабической вакцины объекта «Часть нежилого здания – основное строение» на 3 этаже, в помещениях: 376.1, КЧ-2, КС-6, 374, 364, 360, 366, КЭ-1, КЭ-2, 368, 363, 373, 339, 341, 340, 346, 347, КС-4, 348, 335, 335.1, КЧ-1, 336.1, 332, 333, 333.1, 334 (№ по плану БТИ: 23, 38, 37, 62, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 19, 17, 84, 13, 14, 15, 8, 34, 37, 41, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 46, 48, 45, 42, 43, 45, 57, 55, 54, 60, 61, 58, 53, 57, 58, 59, 32, 33).

2. Информация об объекте специфицирования

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Текущий ремонт
2.	Место производства работ	«Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом. 8, строение 23, 3 этаж.
3.	Объемы работ	Площадь потолка под окрашивание – 295 м ² ; Площадь стен под покраску – 760 м ² .
4.	Перечень работ и требования	Выполнить очистку потолка щетками. Произвести обеспыливание потолка. Выполнить шпатлевку потолка. Произвести полное окрашивание потолка водно-дисперсионными акриловыми составами. Выполнить очистку стен щетками. Произвести обеспыливание стен. Выполнить шпатлевку стен. Произвести полное окрашивание стен водно-дисперсионными акриловыми составами (Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22). Все окрашиваемые поверхности должны быть хорошо окрашены составами без пятен и подтеков.
5.	Особенности конструкции и материалов	Выбор материалов (цвет, текстура и прочее) согласовывается с Заказчиком до момента закупки.
6.	Необходимые документы	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
7.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки утвердить не менее 24 месяцев.

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2
 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
 - стесненных условий для складирования материалов;
 - действующего технологического оборудования;
 - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты										97 942,13
ФОТ										
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					75 362,60
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					36 927,67
Всего по позиции										210 232,40
1.2	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Краска волно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,09735	1	0,09735	68 240,03	1,78		121 467,25	11 824,84
Всего по позиции										11 824,84
1.3	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг	64,9	1	64,9	34,85	1,15	40,08		2 601,19
Всего по позиции										2 601,19
1.4	ГЭСН15-04-007-05 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2	7,6	1	7,6					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Итого прямые затраты										261 116,42
ФОТ										
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					210 499,07
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					103 144,54
Всего по позиции										574 760,03
1.5	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Краска волно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т	0,228	1	0,228	68 240,03	1,78	121 467,25		27 694,53
Всего по позиции										27 694,53

1.6	ФСБН- 14.3.01.03- 0003	Состав грунтовоочный укрепляющий универсальный	кг	152	1	152	34,85	1,15	40,08	6 092,16
Всего по позиции										6 092,16

Итого по смете:

Всего прямые затраты (справочно)	407 271,27
в том числе:	
Оплата труда рабочих	284 775,44
Эксплуатация машин	1 373,84
Оплата труда машинистов (Отм)	1 086,23
Материалы	120 035,76
Строительные работы	833 205,15
в том числе:	
оплата труда	284 775,44
эксплуатация машин и механизмов	1 373,84
оплата труда машинистов (Отм)	1 086,23
материалы	120 035,76
накладные расходы	285 861,67
сметная прибыль	140 072,21
Всего ФОТ (справочно)	285 861,67
Всего накладные расходы (справочно)	285 861,67
Всего сметная прибыль (справочно)	140 072,21
НДС 20%	166 641,03
ВСЕГО по смете	999 846,18
Справочно	
затраты труда рабочих	811,34915
затраты труда машинистов	2,858325