

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,  
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института  
полиомиелита, дом 8, корпус I, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue\_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 26/2

от 26.08.2024

Подрядчиком, заинтересованным в выполнении  
Работ

От:

Федеральное государственное автономное  
научное учреждение «Федеральный научный  
центр исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им. М.П.  
Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)  
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)),

Юридический адрес: улица Кржижановского,  
дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната  
№ 6, вн. тер. г. Муниципальный округ, Котловка,  
город Москва, 117218, umto@chumakovs.su,  
(495) 841-01-32

### **Запрос о предоставлении коммерческих предложений**

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки работ по заглублению части трубопровода объекта «Тепловые сети» с кадастровым номером 77:17:0110205:17258 для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

**Срок выполнения Работ:** не более \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (срок указать в коммерческом предложении) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

**Место выполнения Работ:** В границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, посёлок Института Полиомиелита, з/у 8, между объектами «Нежилое здание» и «Насосная станция».

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** 2024 г.

Перечень Работ представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений), Дефектной ведомости (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации

результатов Работ.

**В стоимость Работ** включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

**Ответ должен содержать** срок действия предлагаемой цены, расчет стоимости Работ, срок выполнения Работ и порядок оплаты (в случае, если Подрядчик предлагает иные условия выполнения Работ, чем те, что указаны в настоящем запросе коммерческих предложений). В частности, из содержания коммерческого предложения должны однозначно определяться стоимость Работ с указанием системы налогообложения Подрядчика.

Ответы должны быть поданы с «16» 08 2024 г. по «30» 08 2024 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su).

*Ответ должен иметь реквизиты Подрядчика, печать и подпись.*


*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Работ просим сообщить Заказчику.*

*Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу цен) рассматриваться Заказчиком не будут.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»  
(Институт полиомиелита)

  
А.Ю. Афонин

*Приложение № 1 к запросу  
о предоставлении коммерческих предложений*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 254**

Заглубление части трубопровода объекта «Тепловые сети» с кадастровым номером 77:17:0110205:17258 для нужд ФГАНУ «ФНИЦРИП им. М.П.Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)  
(наименование работ и затрат)

Сост. ресурсно-авле индексным методом  
и индексным методом  
Осн  
ован  
ис Дефектная ведомость № 254  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	959,92	тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	799,94	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	218,52	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	582,03	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	66,97	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	инд экс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Траншея №1. Длина 20м, ширина 1,0м, глубина 1,5м.											
1	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,024	1	0,024					
Итого прямые затраты											2 059,73
ФОТ											1 625,97

Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		2 390,18
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134		2 178,80
<b>Всего по позиции</b>						<b>6 628,71</b>
2	ГЭСН06-01-001-01 Демонтаж бетонной подготовки	100 м3	3,6	1	3,6	
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2					
	Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
	<b>Итого прямые затраты</b>					<b>185 335,91</b>
	ФОТ					137 658,53
Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		140 411,70
Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		79 841,95
<b>Всего по позиции</b>						<b>405 589,56</b>
3	ГЭСН01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, грунта грунтов 2	100 м3	0,2	1	0,2	
	<b>Итого прямые затраты</b>					<b>14 365,89</b>
	ФОТ					14 365,89
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		12 785,64
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		5 746,36
<b>Всего по позиции</b>						<b>32 897,89</b>
4	ГЭСН11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: несчаных	м3	18	1	18	
	<b>Итого прямые затраты</b>					<b>24 850,59</b>
	ФОТ					21 066,22
Пр/812-011.0-1	НР Полю	%	112	112		23 594,17
Пр/774-011.0	СП Полю	%	65	65		13 693,04
<b>Всего по позиции</b>						<b>62 137,80</b>
5	ФСБЦ-02.3.01-02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	20,16	1	20,16	
<b>Всего по позиции</b>						<b>16 297,95</b>
6	ГЭСН24-01-020-01 Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном	км	0,04	1	0,04	

давления 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм										
Итого прямые затраты										
ФОТ										
Итого прямые затраты										
Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117		117		117	13 502,41
Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74		74		74	9 145,70
	Всего по позиции									10 700,47
7	ФСБЦ-23.4.01.03-0071	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м	40	1 012,44	1,1	40	1 113,68		44 547,20
	Всего по позиции									30 970,70
8	ГЭСН24-01-050-01	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной композиции методом заливки, диаметром: 57 мм	10 стыков	2,2		1	2,2			44 547,20
	Итого прямые затраты									23 656,73
	ФОТ									18 918,08
Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117		117		117	22 134,15
Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74		74		74	13 999,38
	Всего по позиции									59 790,26
9	ФСБЦ-24.1.01.06-0033	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	компл	22	670,40	1,41	22	945,26		20 795,72





Всего накладные расходы (справочно)	229 752,57
Всего сметная прибыль (справочно)	133 056,24
НДС 20%	159 987,21
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>959 923,25</b>
<b>Справочно</b>	
заплаты труда рабочих	582,0316
заплаты труда машинистов	66,96792



*Приложение № 2 к запросу  
о предоставлении коммерческих предложений*

**Дефектная ведомость № 254**

**Наименование работ:** Заглубление части трубопровода объекта «Тепловые сети» с кадастровым номером 77:17:0110205:17258 для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П.Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

**Место проведения работ:** В границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, з/у 8, между объектами «Нежилое здание» и «Насосная станция».

на текущий  
(вид ремонта - текущий, капитальный)

№ п/п	Наименование элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2 Трубопровод отопления	3 Трубопровод отопления расположен на поверхности земли	4 Устройство траншеи для заглубления трубопровода на глубину 1,5 м.	5 20 м