

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва,
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

20.08.2024г.

№ 20/6

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в выполнении работ по монтажу кабельных линий электрических сетей 0,4 кВ с распределительным щитом от здания «Насосной станции» до площадки для размещения контейнеров вблизи объекта Лаборатория патогенеза гепатита для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита)» (монтаж новых линии) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

От:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН») (Институт полиомиелита), 108819, г. Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по монтажу кабельных линий электрических сетей 0,4 кВ с распределительным щитом от здания «Насосной станции» до площадки для размещения контейнеров вблизи объекта Лаборатория патогенеза гепатита для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнения Работ, указанных в Приложении № 1.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет стоимости Работ.

Адрес выполнения работ: в границах здания по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, вл.8.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: октябрь 2024 г.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после

предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с « 23 » сентября 2024 г. по « 26 » сентября 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


Афонин А.Ю.

Приложение к запросу коммерческих предложений:

1. Наименование работ: Монтаж кабельных линий электрических сетей 0,4 кВ с распределительным щитом от здания «Насосной станции» до площадки для размещения контейнеров вблизи объекта Лаборатория патогенеза гепатита, для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита)» (монтаж новых линии)

2. Место выполнения работ:

В границах здания по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, вл.8.

3. Перечень выполняемых работ:

1.	Установка блока шкафового управления на стене, высота и ширина до 600x600 мм	Шт.	1
2.	Монтаж автоматических выключателей одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	Шт.	14
3.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ²	100 м	0,15
4.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,1
5.	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 70 мм ²	100 м	0,15
6.	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм ²	100 м	0,03
7.	Монтаж розеток штепсельных: неутепленного типа при открытой проводке	шт.	11
8.	Устройство: козырьков	м ²	0,4
9.	Пусконаладочные работы.	Шт.	1

Произвести монтаж кабельных линий 0,4 кВ (далее - КЛ) электроснабжения от распределительного щита, расположенного в здании «Насосная станция», с установкой распределительного щита рядом с площадкой для размещения контейнеров вблизи объекта Лаборатория патогенеза гепатита.

3.1. Монтаж КЛ выполнить, согласно требованиям ПУЭ и РД. Марка кабеля ВВГнг(А)-LS 4x50.

3.2. Кабельные линии КЛ - 0,4 кВ в начале и конце трассы оконцевать кабельными концевыми муфтами.

3.3. Вводы через стены и перекрытия этажей выполнить с помощью специальных проходок с последующей заделкой противопожарной пеной.

3.4. Установить на площадке щит электроснабжения ЩС в сборе, запитать от существующего распределительного шкафа Насосной. Произвести монтаж розеток для подключения холодильного оборудования контейнеров. Оборудование для организации электроснабжения площадки, согласно спецификации (Приложение №1)

3.5. Пусконаладочные работы производить электролабораторией имеющей свидетельство о регистрации действующее на время проведения работ, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) с правом выполнения профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1 кВ.

3.6. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения электрооборудования параметров и режимов, обеспечивающих его устойчивое функционирование в рамках технологических процессов.

4. Требования к Подрядчику:

4.1. При выполнении работ Подрядчик обязуется руководствоваться системой управления охраной труда и промышленной безопасности (далее – СУОТиПБ) Заказчика.

Подрядчик обязан иметь СУОТиПБ, основанную на нормативных правовых актах, действующих на территории Российской Федерации. Данная система должна обеспечивать здоровые и безопасные условия труда при производстве работ, а также личную и коллективную безопасность работников и иных категорий граждан.

Подрядчик до начала работ принимает на себя следующие обязательства:

- задействовать для выполнения работ персонал необходимой и достаточной квалификации;

- обеспечивать необходимое и достаточное обучение персонала;

- выполнять оценку рисков и их последствий до начала любых работ;

- любая деятельность, которая несет немедленную угрозу объектам Заказчика, работникам Подрядчик и/или Субподрядчика и/или иным категориям граждан, должна быть немедленно остановлена;

- Подрядчик не привлекает к работе лиц, в отношении которых заведомо известно, что они были ранее удалены с объектов Заказчика за несоблюдение требований безопасного производства работ.

4.2. Подрядчик принимает участие в документально оформляемых процессах взаимодействия между СУОТиПБ Подрядчика и Заказчика, а также в определении разграничения зон ответственности между Заказчиком и Подрядчиком.

4.3. Перед началом Работ Подрядчик обязан предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. N 86. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подписания настоящего Договора.

4.4. Перед началом работ подрядчик обязан предоставить копию Свидетельства о регистрации электролаборатории.

4.5. Ответственность за сохранность монтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте несет Подрядчик до сдачи объекта.

4.6. При выполнении ответственных, скрываемых в последующем, работ (монтаж заземляющих устройств, подготовка оснований и укладка кабельных линий, организация переходов через коммуникации и т.д.) вызывать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Акта.

4.8. Подрядчик выполняет работы в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.

4.9. Подрядчик своими силами и за свой счет должен произвести закупку и доставку необходимого оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ.

4.10. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем.

4.11. Подрядчик своими силами и за свой счет производит уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ исполнителем.

4.12. Исполнитель обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками исполнителя при выполнении работ.

5. Сроки выполнения работ и гарантийные обязательства.

5.1. Срок выполнения работ исполнителем не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца.