

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение 1, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва,
108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

08.10.2024.

№

08/7

На №

от

Поставщикам, заинтересованным в
выполнении работ по текущему
ремонту в лаборатории биологии
арбовирусов объекта «Нежилое здание -
лабораторный корпус» для нужд
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН (Институт
полиомиелита)»

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки выполнения работ по текущему ремонту в лаборатории биологии арбовирусов объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус» для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнения Работ, указанных в Приложении № 1.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет стоимости Работ.

Адрес выполнения работ: в границах здания по адресу: «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, посёлок Института Полиомиелита, д. 8, корпус 17.

Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: октябрь 2024 г.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными

правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с «09» *сентября* 2024 г. по «14» *сентября* 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


Афонин А.Ю.

Приложение к запросу коммерческих предложений:

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Текущий ремонт
2.	Место производства работ	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, корпус 17.
3.	Объемы работ	<p><u>Помещение №325.</u> Монтаж временной перегородки - 5 м². Монтаж двери – 1 шт.</p> <p><u>Помещение №325А.</u> Очистка потолка - 31 м².</p> <p><u>Помещение №324.</u> Очистка стен - 68 м². Очистка потолка – 13,5 м². Замена линолеума - 13,5 м². Замена душевой кабины – 1 шт. Замена смесителя -- 1 шт. Замена лейки – 1 шт. Замена сифона – 1 шт. Замена шаровых кранов ½ - 4 шт.</p> <p><u>Помещение №324А.</u> Монтаж временной перегородки – 14 м². Монтаж двери – 1 шт.</p>
4.	Перечень работ и требования	<p><u>Помещение №325.</u> Необходимо выполнить монтаж временной перегородки из сэндвич-панели, толщиной 80мм. Произвести монтаж двери двухстворчатой 1200х2000.</p> <p><u>Помещение №325А.</u> Выполнить очистку поверхности потолка щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами.</p> <p><u>Помещение №324.</u> Произвести очистку поверхности стен щетками, выполнить обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами. Необходимо выполнить очистку поверхности потолка щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами. Произвести замену линолеума на износостойкий.</p>

		<p>Выполнить замену душевой кабины с подводными трубами, смесителя, лейки, сифона и шаровых кранов 1/2.</p> <p><u>Помещение №324А.</u></p> <p>Произвести монтаж временной перегородки из сэндвич-панели, толщиной 80мм.</p> <p>Выполнить монтаж двери одностворчатой 800х2000.</p> <p>Необходимо очистить помещения от строительного мусора.</p>
5.	Дополнительные требования	<p>Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней.</p> <p>Технические решения, согласовать с Заказчиком.</p> <p>Гарантийные сроки по согласованию с заказчиком утвердить не менее 24 месяцев.</p>

№ п/п	Наименование конструктивных элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
№ помещений по плану БТИ: 325				
1	Стены	Нарушение технологических потоков персонала	Монтаж временной перегородки из сэндвич-панели, толщиной 80мм.	5 м ²
2	Двери	Нарушение технологических потоков персонала	Монтаж двери двухстворчатой 1200x2000	1 шт.
№ помещений по плану БТИ: 325А				
3	Потолок	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.	Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами	31 м ²
№ помещений по плану БТИ: 324				
4	Стены	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.	Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами	68 м ²
5	Потолок	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.	Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами	13,5 м ²
6	Пол	Износ материала, истертости, надрывы	Замена линолеума на износостойкий	13,5 м ²
7	Сантехнические приборы	Имеются трещины на раковине и душевом поддоне. У смесителей и сифонов нарушена герметичность, частичное разрушение деталей. Краны и подводящие трубы имеют подтеки.	Замена душевой кабины с подводящими трубами Замена смесителя Замена лейки Замена сифона Замена шаровых кранов 1/2	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт.
№ помещений по плану БТИ: 324А				

8	Стены	Нарушение технологических потоков персонала	Монтаж временной перегородки из сэндвич-панели, толщиной 80мм.	14 м ²
9	Двери	Нарушение технологических потоков персонала	Монтаж двери одностворчатой 800x2000	1 шт.