

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60

E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru

ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,

ИНН/КПП 7751023847/772701001

27.09.2024 г.

№ 27/8

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке сплит-систем для нужд
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П.
Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)
(Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, дом 8, корпус 1,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки сплит-систем (далее - Товар) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – в зависимости от суммы расчета начальной максимальной цены договора.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Приложении № 1.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара. Просим обратить внимание на комплектацию, указанную в Техническом задании.

1. Поставка Товара включает в себя:

1.1. Производство/приобретение Товара;

1.2. Доставку (перевозку) Товара до складских помещений Заказчика;

1.3. Погрузочно-разгрузочные работы;

1.4. Тару, упаковку Товара;

1.5. Монтаж, пусконаладочные работы;

1.6. Исполнение гарантийных обязательств.

2. Доставка (перевозка) Товара до складских помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

Дата изготовления не ранее 2024 года.

3. Адрес поставки Товара: «Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, п. Института Полиомиелита, д. 8, к. 17.

4. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж, пусконаладочные работы, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара, предусмотренными п. 1. настоящего Запроса.

5. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству и количеству, указанному в настоящем Техническом задании (Приложение к запросу коммерческих предложений).

6. Условия поставки Товара

6.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в частности, но не исключая, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такие Товары предоставляются сертификаты/декларации соответствия и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара и Техническим заданием.

7. Гарантийные обязательства

7.1. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

8. Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: октябрь 2024 г.

9. **Порядок оплаты:** Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в течение не более 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, актов выполненных Работ, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

10. **Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответы должны быть поданы с «27» сентября 2024 г. по «04» октября 2024 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Рекомендуем при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема Товара просим сообщить Заказчику.


Возможна поставка Товара эквивалентного указанному Заказчиком.

11. При предоставлении Коммерческого предложения рекомендуем воспользоваться формой:

№ п/п	Наименование Товара	Страна происхождения Товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. (Рублей)	Сумма (Рублей)
1.	Сплит-система, согласно требованиям Приложения № 1.		5	Штука		
Итого:						

Срок поставки Товара _____ (_____) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)



Афонин А.Ю.

1. Область применения

Сплит-система для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении.

2. Информация об объекте специфицирования

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Сплит-система.
2.	Изготовитель	Royal clima или эквивалент.
3.	Количество	5 шт.
4.	Место установки	«Нежилое здание - лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, п. Института Полиомиелита, д. 8, к. 17.
5.	Габаритные размеры	Наружного блока: Ширина: 650 ± 100 мм. Высота: 500 ± 100 мм. Глубина: 300 ± 100 мм. Внутреннего блока: Ширина: 700 ± 100 мм. Высота: 250 ± 100 мм. Глубина: 200 ± 50 мм. Масса наружного блока: не более 25 кг. Масса внутреннего блока: не более 10 кг.
6.	Назначение и функциональные требования	Сплит-система для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентилятор. Наличие функции автоматического поддержания заданной температуры.
7.	Особенности конструкции	Тип: настенная. Управление компрессора: инверторное. Количество наружных блоков: 1 шт. Количество внутренних блоков: 1 шт. Наличие пульта дистанционного управления с комплектом элементов питания. Наличие кронштейнов крепления на стене для наружного блока, с комплектом крепежа. Наличие комплекта дренажного насоса (помпы) для отвода конденсата «Sauermann», «Wipacool» или эквивалент для каждой сплит системы в количестве 1 шт. Наличие фреоновых трубопроводов. Наличие электрического кабеля, для подключения к электрической сети сечением 3x2,5 мм ² . Наличие электрического кабеля, для межблочных соединений. Наличие теплоизоляции трубки «K-Flex» или эквивалент. Наличие пластиковых декоративных коробов белого цвета. Наличие хладагента R410a или эквивалент. Наличие дренажных трубопроводов.

		Наличие зимнего комплекта.
8.	Технические характеристики	<p>Площадь обслуживаемого помещения: не менее 20 м².</p> <p>Длина межблочных коммуникаций: не более 15 м.</p> <p>Класс энергоэффективности: не менее А.</p> <p>Производительность охлаждения: не менее 2,3 кВт.</p> <p>Производительность нагрева: не менее 2,4 кВт.</p> <p>Электропитание: однофазное.</p> <p>Уровень шума внутреннего блока: не более 25 дБа.</p> <p>Хладагент: R410A или эквивалент.</p> <p>Рабочий диапазон наружного воздуха в режиме охлаждения: (от 18 до 43) °С.</p> <p>Рабочий диапазон наружного воздуха в режиме нагрева: (от минус 7 до 24) °С.</p> <p>Цвет внутреннего и наружного блоков: белый.</p>
9.	Виды энергоносителей и их расход	<p>Электрическая сеть 220 В 50 Гц.</p> <p>Потребляемая мощность не более 1 кВт.</p>
10.	Необходимые документы	<p>Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.</p> <p>Сертификат соответствия сплит-системы Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.</p> <p>Сертификаты на материалы, если требования по их сертификации установлены действующим законодательством РФ.</p> <p>Оформленный гарантийный талон.</p>
11.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	<p>Монтаж производится специалистами поставщика.</p> <p>Предполагаемое расположение блоков сплит-системы согласно фрагменту плана помещений 4 этажа (Схема 1). В процессе монтажа возможна незначительная корректировка расположения блоков по месту которая должна быть согласована заказчиком.</p> <p>Монтаж внутреннего блока на стене помещения.</p> <p>Монтаж наружного блока на уровне 4 этажа фасада здания.</p> <p>Позиционирование блоков осуществляется строго по строительному или лазерному уровню.</p> <p>Монтажный комплект (все необходимые расходные материалы для монтажа) предоставляет поставщик.</p> <p>Отверстия должны быть просверлены исполнителем с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделку отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, фасада, возникающих при монтаже сплит-системы исполнитель производит своими силами, средствами и за свой счет.</p>

		<p>При прокладке коммуникаций исполнитель применяет собственный строительный пылесос при бурении/сверлении отверстий, для отсоса пыли в целях минимизации ее оседания.</p> <p>Исполнитель своими силами и за свой счет производит влажную уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ исполнителем.</p> <p>Исполнитель своими силами, средствами и за свой счет должен собирать, вывозить за территорию объекта и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ исполнителем.</p> <p>По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен, потолка, пола и цветовой решение дизайна помещения, в случае если они были нарушены исполнителем, путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Покупателем</p> <p>Исполнитель обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга должно быть заполнено теплоизолятором.</p> <p>Дозаправка хладагентом выполняется исполнителем при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования (хладагент предоставляет поставщик).</p> <p>Исполнитель должен выполнить прокладку кабеля питания до точки подключения к электрической сети заказчика. Точка присоединения к электрической сети находится на 4 этаже в электрическом щите ЦР, необходимый метраж в зависимости от трассировки определяется исполнителем по месту. При прокладке кабеля в нишах применять ПВХ гофрированную трубу с соответствующим крепежом либо крепежом к существующим конструкциям (стяжками к рамам в нишах при их наличии).</p> <p>Непосредственное подключение свободного конца кабеля, проложенного исполнителем, в щите ЦР выполняет Заказчик.</p> <p>Запас свободного конца кабеля для осуществления подключения должен составлять не менее 1 метра. Для подключения к электросети применять кабель, имеющий не менее 3 жил, с сечением жилы не менее 2,5 мм², не распространяющий горение в условиях групповой прокладки и низким выделением дыма при горении (ВВГнг-LS или эквивалент). При прокладке коммуникаций (фреоновый трубопровод, электрический кабель, дренажный шланг) в помещениях применять ПВХ короб белого цвета. Проходные отверстия из помещений заделывать монтажной пеной.</p> <p>Толщина наружных стен здания: (0,5 ± 0,2) м.</p>
12.	Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика	Пуско-наладочные работы производятся специалистами поставщика. Сплит - система должна пройти обкатку в течении не менее 72 часов работы в штатных режимах.
13.	Дополнительные требования	Сплит-система должна поставляться в заводской упаковке.

	<p>Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования.</p> <p>Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, изготовленными не ранее 2024 г.</p> <p>Поставщик своими силами и за свой счет должен произвести закупку и доставку оборудования, комплектующих и материалов для проведения работ в необходимом количестве.</p> <p>Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает место производства работ средствами подмащивания и имеет допуск работы на них.</p> <p>Поставщик обязан бережно относиться к имуществу заказчика и/или третьих лиц, находящемуся на объекте заказчика; в полном объеме возместить ущерб, причиненный такому имуществу сотрудниками поставщика при выполнении работ.</p> <p>Поставщик должен не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня начала выполнения работ направить в письменном виде и согласовать с заказчиком список работников, автотранспорта, инструмента, оборудования и материалов задействованных при выполнении работ. Работники, прибывающие на территорию объекта должны быть гражданами РФ.</p> <p>Поставщик допускается к выполнению работ в будние рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.</p> <p>Поставщик обязан обеспечить соблюдение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правил по охране труда при работе на высоте; - правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - правил внутреннего распорядка, технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, охране экологии и окружающей среды, пожарной безопасности, электробезопасности. - положения от пропуском и внутриобъектовом режиме; - положения о порядке допуска, взаимодействия и организации безопасного производства работ подрядными организациями. <p>Гарантийный срок на поставляемое оборудование, комплектующие не менее срока действия гарантии производителя оборудования, комплектующих, но не менее 12 месяцев.</p> <p>Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев.</p> <p>Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами и за счет Поставщика.</p> <p>Работы по монтажу каждого кондиционера необходимо проводить последовательно, одномоментно, исключая переход в следующее помещение, полностью не закончив с текущим.</p> <p>Перед началом работ по монтажу поставщику необходимо осуществить выезд на объект для самостоятельного проведения необходимых замеров, в том числе длин коммуникаций.</p> <p>При доставке оборудования и материалов на объект поставщик предусматривает обязательное наличие грузчиков, осуществляющих выгрузку и доставку Товара к месту монтажа.</p>
--	---

3. Список Приложений

Фрагмент плана помещений 4 этажа.

Фрагмент плана помещений 4 этажа.

