МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

№ 21/1 от 22 января 2025 г.

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в выполнении Работ
От:
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)), улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки выполнения текущего ремонта в отделении питательных сред для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Работы) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – закупка у единственного Подрядчика (поставщика, исполнителя) в соответствии с требованиями Положения о закупке, утвержденного наблюдательным советом Протоколом № 01 от 08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г., Протоколом № 10 от 16.09.2022 г., Протоколом № 2 от 30.03.2023 г., Протоколом № 4 от 27.06.2024 г., Протоколом № 5 от 18.09.2024 г., Протоколом № 6 от 20.12.2024 г.

Просим предоставить информацию о стоимости Работ, указанных в Таблице № 1 (Дефектная ведомость). Перечень Работ представлен в Техническом задании (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений). **Ответ должен предоставляться по форме Таблицы № 2.**

Таблица № 1

Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование конструктивных элементов, виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
1	Потолок	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.	Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную штукатурку, шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами	55 м^2

2	Стены	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.	Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную штукатурку, шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами Монтаж временной перегородки из сендвич-панели, 80мм	195 $м^2$ 24 $м^2$
3	Дверь	Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем	Замена двери	2,4 $м^2$

Коммерческое предложение, направленное в ответ на запрос о предоставлении коммерческих предложений от Заказчика, признается заявкой, направляемой Участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Ответ должен предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование выполняемых Работ	Кол-во	Единица измерения	Код ОКПД2	Итоговая стоимость работ (с указанием валюты, ставки НДС)
1.	Выполнение текущего ремонта в отделении питательных сред для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)	1	Условная единица	43.39.19.190	

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: январь-февраль 2025 г.

Место и срок выполнения Работ: «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958 находящееся по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, 1 этаж, помещение №80 согласно плана БТИ. Работы выполняются в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452), а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату, счет-фактуры, копий документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

Особенности:

1. Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом Протоколом № 01 от

08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г., Протоколом № 10 от 16.09.2022 г., Протоколом № 2 от 30.03.2023 г., Протоколом № 4 от 27.06.2024 г., Протоколом № 5 от 18.09.2024 г., Протоколом № 6 от 20.12.2024 г.

2. Сведения об установлении Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ: особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - установлено: В соответствии с подпунктом «б» пункта 4. «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Раздела 3 Главы VII Положения о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного наблюдательным советом 08.06.2021 г. Протоколом № 01 от 08.06.2021 г., с изменениями, утвержденными Протоколом № 2 от 03.08.2021 г., Протоколом № 8 от 27.05.2022 г., Протоколом № 10 от 16.09.2022 г., Протоколом № 2 от 30.03.2023 г., Протоколом № 4 от 27.06.2024 г. – **участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.**

Ответы должны быть поданы с « 23 » августа 2025 г. по « 28 » августа 2025 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник вправе предоставить информацию, отражение которой в Технической документации или проекте договора было бы желательно.

Обязательно при подаче заявок ссылаться на номер запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика, не является офертой.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании содержания и объема выполняемых Работ просим сообщить Заказчику.

Коммерческое предложение не содержащее информацию, установленную настоящим запросом к рассмотрению не принимаются.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита) _____ Афонин А.Ю.

6.	Необходимые документы	Всю необходимую техническую документацию (исполнительную), эксплуатационную и иную документацию, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми документами Российской Федерации для данного вида работ.
7.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с Заказчиком. Гарантийные сроки по согласованию с Заказчиком утвердить не менее 24 месяцев.

Приложение № 2 к запросу
о предоставлении коммерческих предложений

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 289

Ремонтные работы в ОПС
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость №289
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость 997,98 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 831,65 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 266,37 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 9,68 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 670,85 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 21,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	**ГЭСНр62-04-011-01**	**Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** Объем=55+195	**м2**	**250**	**1**	**250**					

	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		Итого прямые затраты							**65 322,79**
		ФОТ							65 322,79
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			58 790,51
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			30 048,48
		Всего по позиции						**616,65**	**154 161,78**
2	**ГЭСН15-02-015-06**	**Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков** Объем=55/100	**100 м2**	**0,55**	**1**	**0,55**			
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		Итого прямые затраты							**27 158,30**

		ФОТ						21 914,47
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100		21 914,47
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49		10 738,09
		Всего по позиции					**108 747,02**	**59 810,86**
3	**ГЭСН15-02-015-05**	**Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен** Объем=195/100	**100 м2**	**1,95**	**1**	**1,95**		
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		Итого прямые затраты						**92 490,29**
		ФОТ						74 202,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100		74 202,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49		36 359,39
		Всего по позиции					**104 129,49**	**203 052,51**
4	**ГЭСН15-04-007-06**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами**	**100 м2**	**0,55**	**1**	**0,55**		

		высококачественная: по штукатурке потолков Объем=55/100								
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Итого прямые затраты								**22 474,48**
		ФОТ								18 151,88
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				18 151,88
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				8 894,42
		Всего по позиции							**90 037,78**	**49 520,78**
6	**ФСБЦ-14.3.02.01-0361**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24**	**т**	**0,01815**	**1**	**0,01815**	**41 183,54**	**1,78**	**73 306,70**	**1 330,52**
		Всего по позиции								**1 330,52**
7	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** Объем=Ф2.р1/1000	**кг**	**0,0000121**	**1**	**0,0000121**	**68,29**	**1,48**	**101,07**	
		Всего по позиции								

8	ГЭСН15-04-007-05	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен**	**100 м2**	**1,95**	**1**	**1,95**				
		Объем=195/100								
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Итого прямые затраты								**83 117,31**
		ФОТ								69 774,43
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				69 774,43
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				34 189,47
		Всего по позиции							**95 939,08**	**187 081,21**
10	**ФСБЦ-14.3.02.01-0361**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24**	**т**	**0,0585**	**1**	**0,0585**	**41 183,54**	**1,78**	**73 306,70**	**4 288,44**
		Всего по позиции								**4 288,44**
11	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохну**	**кг**	**0,000039**	**1**	**0,000039**	**68,29**	**1,48**	**101,07**	

		щая, паропроницаемая Объем=Ф1.р1/1000						
		Всего по позиции						
12	**ГЭСН09-04-006-04**	**Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м** Объем=24/100	**100 м2**	**0,24**	**1**	**0,24**		
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		Итого прямые затраты						**38 789,69**
		ФОТ						24 168,22
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			22 476,44
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62			14 984,30
		Всего по позиции					**317 710,13**	**76 250,43**

14	ФСБЦ-07.2.05.02-0166	**Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм** Объем=24*1,12	м2	26,88	1	26,88	1 770,58	1,3	2 301,75	61 871,04
		Всего по позиции								61 871,04
15	ГЭСНр56-01-009-04	**Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** Объем=1/100	100 шт	0,01	1	0,01				
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								

		Итого прямые затраты ФОТ						**319,78**
								319,78
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90		287,80
	Пр/774-090 0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47		150,30
		Всего по позиции					**75 788,00**	**757,88**
16	**ГЭСН10-01-047-04**	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** Объем=2,6/100	**100 м2**	**0,026**	**1**	**0,026**		
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		Итого прямые затраты ФОТ						**2 856,99**
								2 196,49
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108		2 372,21
	Пр/774-010.0	СП Деревянные	%	55		55		1 208,07

		конструкции								
		Всего по позиции							247 587,31	6 437,27
17	**ФСБЦ-11.3.01.02-0016**	**Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2**	**м2**	**2,6**	**1**	**2,6**	**8 903,13**	**1,17**	**10 416,66**	**27 083,32**
		Всего по позиции								**27 083,32**
		Итоги по смете:								
		Всего прямые затраты (справочно)								427 102,95
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								266 370,95
		Эксплуатация машин								13 492,55
		Оплата труда машинистов (Отм)								9 679,94
		Материалы								137 559,51
		Строительные работы								831 646,04
		в том числе:								
		оплата труда								266 370,95
		эксплуатация машин и механизмов								13 492,55
		оплата труда машинистов (Отм)								9 679,94
		материалы								137 559,51
		накладные расходы								267 970,57

сметная прибыль		136 572,52
Всего ФОТ (справочно)		276 050,89
Всего накладные расходы (справочно)		267 970,57
Всего сметная прибыль (справочно)		136 572,52
НДС 20%		166 329,21
ВСЕГО по смете		**997 975,25**
Справочно		
затраты труда рабочих	670,851142	
затраты труда машинистов	21,180874	