

3091

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус I,
вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

08.09.2025г. № 08/2

Подрядчикам, заинтересованным в выполнении работ

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на выполнение малярных работ в помещениях объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433 (далее – Работа) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом № 3 от 26.06.2025 г. (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнения Работ, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Работы представлены в Техническом задании, Локальном сметном расчете и ведомости объемов работ (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Выполнение малярных работ в помещениях объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433 (далее – Работа) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)	усл.ед.	1	43.39.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место выполнения Работ: Здание «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.

Срок выполнения Работ: не более 30 (Тридцати) календарных дней.

В стоимость Работ включены все расходы на необходимые расходные и строительные материалы, комплектующие, оборудование; затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, и вытекающими обязательствами по Договору, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, перевозку, уплату таможенных и иных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца.

Порядок оплаты:

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьями 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за фактически выполненные Работы производится в течение не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452), а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, копии талонов полигона о фактическом вывозе и размещении строительного мусора в заявленном объеме, копии документов, подтверждающих фактическую стоимость строительных материалов, используемых при выполнении Работ, а также всей необходимой технической (исполнительной), эксплуатационной и иной документации, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Работы за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ	Описание, характеристики Работ (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ
1	Выполнение малярных работ в помещениях объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433 (далее - Работа) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)		усл.ед.	1			

Итого с учетом НДС_%		
----------------------	--	--

Ответы должны быть поданы с «08» 09 2025 года по «12» 09 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.


Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

1. Область применения

Ремонтные работы в помещениях объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433.

2. Информация об объекте спецификации

№ Наименование раздела	Информация
1. Тип	Текущий ремонт
2. Изготовитель	Определяется конкурсом.
3. Место производства работ	Здание «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полимерлита, дом 8, корпус 17, 3 этаж
4. Объемы работ	Помещения (Количество - 4 шт.) Потолок – 41 м²; Стены – 171,5 м²; Радиаторы – 6 м²; Вентиляционные отверстия – 2 м²;
5. Перечень работ и требования	Перед началом работ уточнить объем работ по месту. Помещения (Количество - 2 шт.) Потолок: Очистка поверхностей стен щетками; Обеспыливание поверхностей; Выполнение локальной шпательки; Грунтование поверхностей; Полное окрашивание моющими водо-дисперсионными акриловыми составами; Стены: Очистка поверхностей стен щетками; Обеспыливание поверхностей; Выполнение локальной шпательки; Грунтование поверхностей; Полное окрашивание моющими водо-дисперсионными акриловыми составами; Радиаторы: Очистка поверхности щетками; Обеспыливание поверхностей; Покраска акриловой эмалью для радиаторов отопления; Вентиляционные отверстия: Проявисты заделку отверстий листами из гипсокартона.

6	Особенности конструкции и материалов	Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки.
7.	Необходимые документы	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
8.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	Ремонтные работы ведутся специалистами подрядной организации.
9.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки по согласованию с заказчиком утвердить не менее 24 месяцев.

Дефектная ведомость №307

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
производственно-технического
направления
_____ А.В. Лакотко

на текущий ремонт
(вид ремонта – текущий/капитальный)

Наименование работ: Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.

Место проведения работ: «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433).
Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института
Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов/виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
№ помещения по плану БТИ: 255, 257, 255А, 257А				
1	Потолок	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами.	41 м ²
2	Стены	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами.	171,5 м ²
3	Радиаторы	Вздутие и отпадение окрасочного слоя	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание - Покраску акриловой эмалью для радиаторов отопления	6 м ²
4	Вентиляционные отверстия	Имеются не действующие вентиляционные отверстия	Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона	2 м ²

«Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.														
(наименование стройки)														
(наименование объекта капитального строительства)														
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №														
Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.														
(наименование работ и затрат)														
Состав	ресурсно-	мето												
лен	индексным	дом												
Основ														
ание														
	(проектная и (или) иная техническая документация)													
Вид	текущий													
ремонт														
а														
Составлен(а) в		I квартал 2025 года												
текущем уровне цен														
Сметная стоимость			932,81	тыс.р уб.										
в том числе:														
строительных работ			777,34	тыс.р уб.						Средства на оплату труда рабочих			234,49	тыс.р уб.
монтажных работ			0,00	тыс.р уб.						Средства на оплату труда машинистов			1,54	тыс.р уб.

	оборудования		0,00	тыс.р уб.						Нормативные затраты труда рабочих			433,80	чел.- ч.
	прочих затрат		0,00	тыс.р уб.						Нормативные затраты труда машинистов			2,84	чел.- ч.
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Едини ца измере ния	Количество			Сметная стоимость, руб.							
				на едини цу измере ния	коэффиц иенты	всего с учетом коэффици ентов	на едини цу измере ния в базисн ом уровне цен	инд екс	на едини цу измере ния в текущ ем уровне цен	коэффиц иенты	всего в теку щем уров не цен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Ремонт помещений №№255, 257, 255А, 257А.														
Стены														
1	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	171,5	1	171,5								
	421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			177,5025						94 260,9 3		
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	177,5025			531,04			94 260,9 3		
		Итого прямые затраты										94 260,9 3		

		ФОТ									94 260,9 3
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					88 605,2 7
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					40 862,1 1
		Всего по позиции							1 304,54		223 728,3 1
2	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,715	1	1,715					
	421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,078402 5					34 028,1 9
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	64,078402 5			531,04		34 028,1 9
	2	ЭМ									97,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,9936875					1 065,4 2
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,02	1,25	0,042875			1 574,27		67,50

		пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,042875			687,23		29,46
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,4501875	37,32	1,47	54,86		24,70
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,4501875			531,04		239,0 7
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	1,500625	2,31	1,42	3,28		4,92
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	1,500625			531,04		796,8 9
	4	М									43,72
	01.7.03.01- 0001	Вода	м3	0,51		0,87465	35,71	1,4	49,99		43,72
П,Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0		0					
П,Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		Итого прямые затраты									35 234,4 5
		ФОТ									35 093,6 1
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					35 093,6 1
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					14 616,4 9

		Всего по позиции							49 530,35		84 944,5 5
3	ФСБЦ- 04.3.02.08- 0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75	кг	2915,5	1	2915,5			39,38		114 812,3 9
		Всего по позиции									114 812,3 9
4	ФСБЦ- 14.4.01.02- 0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	34,3	1	34,3	68,29	1,48	101,07		3 466,7 0
		Всего по позиции									3 466,7 0
5	ГЭСН15-04- 025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	1,715	1	1,715					
	421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			92,3013					52 105,0 1
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	46,8	1,15	92,3013			564,51		52 105,0 1

	2	ЭМ									138,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25725					152,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0214375	37,32	1,47	54,86		1,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0214375			531,04		11,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,2358125	477,92	1,22	583,06		137,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,2358125			597,98		141,01
	4	М									14612,46
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		2,4696	2507,62	1,23	3084,37		7617,16
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		1,4406	531,44	1,23	653,67		941,68
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,53165	56,11	1,44	80,80		42,96
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,0075		0,0128625	51280,15	1,48	75894,62		976,19
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,0113		0,0193795	78632,99	1,25	98291,24		1904,84
	14.5.11.01-0003	ППатлевка масляно-клеевая	т	0,0507		0,0869505	24995,33	1,44	35993,28		3129,63
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,01837		0,0315046					

[illegible]

[illegible]

		ФОТ									22 534,6 8
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					21 182,6 0
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					9 768,7 8
		Всего по позиции							1 304,54		53 486,0 6
10	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,41	1	0,41					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,79441					9 449,5 4
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	17,79441			531,04		9 449,5 4
	2	ЭМ									23,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,507375					271,0 3
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,02	1,25	0,01025			1 574,27		16,14

		пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,01025			687,23		7,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,11275	37,32	1,47	54,86		6,19
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22	1,25	0,11275			531,04		59,87
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,384375	2,31	1,42	3,28		1,26
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75	1,25	0,384375			531,04		204,12
	4	М									11,07
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,2214	35,71	1,4	49,99		11,07
П,Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0		0					
П,Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		Итого прямые затраты									9755,23
		ФОТ									9720,57
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					9720,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4048,62

		Всего по позиции							57 376,63		23 524,4 2
11	ФСБЦ- 04.3.02.08- 0100	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75	кг	697	1	697			39,38		27 447,8 6
		Всего по позиции									27 447,8 6
12	ФСБЦ- 14.4.01.02- 0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,2	1	8,2	68,29	1,48	101,07		828,7 7
		Всего по позиции									828,7 7
13	ГЭСН15-04- 025-09	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	100 м2	0,41	1	0,41					
	421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,8755					15 171,4 9
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	57	1,15	26,8755			564,51		15 171,4 9
	2	ЭМ									33,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,066625					39,15

[illegible]

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					15 210,6 4
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 335,2 3
		Всего по позиции							98 680,05		40 458,8 2
14	ФСБЦ- 14.5.11.01- 0003	Шпатлевка масляно- клеевая	т	- 0,0225 5	1	-0,02255	24 995,33	1,44	35 993,28		- 811,6 5
		Всего по позиции									- 811,6 5
15	ФСБЦ- 14.5.11.02- 0101	Шпатлевка водно- дисперсионная	т	0,0225 5	1	0,02255	52 790,33	1,44	76 018,08		1 714,2 1
		Всего по позиции									1 714,2 1
16	ФСБЦ- 14.4.04.13- 0002	Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных,	кг	8,61	1	8,61	804,72	1,28	1 030,04		8 868,6 4

		железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2										
		Всего по позиции										8 868,6 4
Прочие работы												
17	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	6	1	6						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,21						3 297,7 6
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	6,21			531,04			3 297,7 6
		Итого прямые затраты										3 297,7 6
		ФОТ										3 297,7 6
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94						3 099,8 9
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35						1 429,5 8

		Всего по позиции								1		7
										304,54		827,23
18	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,06	1	0,06						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3746						2381,66
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	4,3746			544,43			2381,66
	2	ЭМ										0,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00075						0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,22	583,06			0,44
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075			597,98			0,45
	4	М										39,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,006	56,11	1,44	80,80			0,48
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000516	60697,21	1,25	75871,51			39,15
<i>Н</i>	<i>14.4.02.04</i>	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению</i>	<i>т</i>	<i>0,0161</i>		<i>0,000966</i>						

[illegible]

		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0095					6,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,00475			1 552,12		7,37
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,19	1,25	0,00475			803,25		3,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,00475	477,92	1,22	583,06		2,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,00475			597,98		2,84
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,32	1,25	0,008			2,79		0,02
	4	М									801,42
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,036		0,00072	35,71	1,4	49,99		0,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,232		0,04464			5,78		0,26
	01.7.06.01-0041	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	135		2,7	3,62	1,53	5,54		14,96
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	68		1,36	2,60	0,96	2,50		3,40
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным	100 м	1,35		0,027	1 955,23	1,53	2 991,50		80,77

		покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм									
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,81		0,0162	178,64	1,25	223,30		3,62
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,22		0,0644	52,34	1,39	72,75		4,69
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	3,68		0,0736	22,93	1,25	28,66		2,11
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	22,21		0,4442	22,84	1,25	28,55		12,68
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	136		2,72	44,16	0,84	37,09		100,88
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	306		6,12	64,44	0,84	54,13		331,28

	07.2.06.04-0078	Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм	100 шт	0,81		0,0162	2 384,14	1,44	3 433,16		55,62
	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0,81		0,0162	1 701,99	1,44	2 450,87		39,70
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,83		0,0366	2 013,47	1,44	2 899,40		106,12
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,2	68,29	1,48	101,07		20,21
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		0,08	66,77	1,26	84,13		6,73
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	42		0,84	17,34	1,26	21,85		18,35
<i>Н</i>	<i>01.6.01.02</i>	<i>Листы гипсокартонные</i>	<i>м2</i>	<i>111</i>		<i>2,22</i>					
<i>Н</i>	<i>07.2.06.04</i>	<i>Тяга подвесов</i>	<i>шт</i>	<i>81</i>		<i>1,62</i>					

[illegible]

		Эксплуатация машин	303,4 1
		Оплата труда машинистов (Отм)	1 535,1 0
		Материалы	211 816,4 5
		Строительные работы	777 338,5 7
		в том числе:	
		оплата труда	234 488,6 8
		эксплуатация машин и механизмов	303,4 1
		оплата труда машинистов (Отм)	1 535,1 0
		материалы	211 816,4 5
		накладные расходы	228 681,2 5
		сметная прибыль	100 513,6 8
		Всего ФОТ (справочно)	236 023,7 8
		Всего накладные расходы (справочно)	228 681,2 5