

3287

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29,
корпус 5, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ
Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус I,
вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский,
город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.ru; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

08.09.2025г. № 08/3

Поставщикам (Исполнителям, Подрядчикам),
заинтересованным в поставке товара (выполнении
работ, оказании услуг)

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на выполнение малярных работ, (далее – Работа) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: сентябрь 2025 года.

Просим предоставить информацию о стоимости выполнении Работ, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Работы представлены в Техническом задании, Локальном сметном расчете и ведомости объемов работ (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ) ¹
1	Выполнение малярных работ в помещении объекта «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.	Усл.ед	1	43.39.19.190	Не установлено

Основные условия исполнения договора:

Место выполнения Работ: 108819, город Москва, муниципальный округ Филimonковский, п. Института Полиомиелита, з.у. 8.

Срок выполнения Работ: в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

В стоимость Работ включаются все расходы на необходимые расходные материалы, комплектующие, оборудование, затраты, расходы и компенсация издержек Подрядчика, связанные с выполнением Работ, причитающееся Подрядчику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Работ.

На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца.

Порядок оплаты:

Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные Работы в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг/выполненных Работ и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Подрядчика счета на оплату.

¹ Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Работы/Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Работы/Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Работ/Услуг	Описание, характеристики Работ/Услуг (могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок выполнения Работ/оказания Услуг
1	Выполнение малярных работ в помещении объекта «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.		усл.ед.	1			

Итого с учетом НДС_%			
-----------------------------	--	--	--

Ответы должны быть поданы с «06» 09 2025 года по «12» 09 2025 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.


Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара/Работы/Услуги просим сообщить Заказчику.

Коммерческие предложения, превышающие стоимость локального сметного расчета (Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений) рассматриваться Заказчиком не будут.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)


А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

1. Область применения

Ремонтные работы в помещениях объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433.

2. Информация об объекте спецификации

№	Наименование раздела	Информация
1.	Тип	Текущий ремонт
2.	Изготовитель	Определяется конкурсом.
3.	Место производства работ	Здание «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полимеризита, дом 8, корпус 17, 3 этаж
4.	Объемы работ	Помещения (Количество - 4 шт.) Потолок – 42,7 м²; Стены – 174,7 м²; Радиаторы – 6 м²; Вентиляционные отверстия – 2 м²;
5.	Перечень работ и требования	Перед началом работ уточнить объем работ по месту. Помещения (Количество - 4 шт.) Потолок: Очистка поверхностей стен щетками; Обеспыливание поверхностей; Выполнение локальной шпательки; Грунтование поверхностей; Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами; Стены: Очистка поверхностей стен щетками; Обеспыливание поверхностей; Выполнение локальной шпательки; Грунтование поверхностей; Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами; Радиаторы: Очистка поверхности щетками; Обеспыливание поверхностей; Покраска акриловой эмалью для радиаторов отопления; Вентиляционные отверстия: Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона.

6	Особенности конструкции и материалов	Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки.
7.	Необходимые документы	Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований.
8.	Необходимость в монтаже специалистами поставщика	Ремонтные работы ведутся специалистами подрядной организации.
9.	Дополнительные требования	Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней. Технические решения, согласовать с заказчиком. Гарантийные сроки по согласованию с заказчиком утвердить не менее 24 месяцев.

Дефектная ведомость №308

Наименование работ: Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.

Место проведения работ: «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филimonковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж.

на текущий ремонт

(вид ремонта – текущий/капитальный)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов/виды работ	Состояние, характеристика дефекта, повреждения и т.п.	Рекомендации	Объем и ед.изм.
1	2	3	4	5
№ помещения по плану БТИ: 253, 254, 253А, 254А				
1	Потолок	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами.	42,7 м ²
2	Стены	Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины.	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами.	174,7 м ²
3	Радиаторы	Вздутие и отпадение окрасочного слоя	Произвести: - Очистку поверхности щетками, обеспыливание - Покраску акриловой эмалью для радиаторов отопления	6 м ²
4	Вентиляционные отверстия	Имеются не действующие вентиляционные отверстия	Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона	2 м ²

Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом	(наименование работ и затрат)										
Основание													
Тип ремонта	(проектная и (или) иная техническая документация)												
	Текущий												
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2025 года												
Сметная стоимость	954,07 тыс.руб.												
	в том числе:												
	строительных работ	795,06 тыс.руб.									Средства на оплату труда рабочих		239,81 тыс.руб.
	монтажных работ	0,00 тыс.руб.									Средства на оплату труда машинистов		1,57 тыс.руб.
	оборудования	0,00 тыс.руб.									Нормативные затраты труда рабочих		443,64 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.									Нормативные затраты труда машинистов		2,90 чел.-ч.	
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.						
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Ремонт помещений №№253, 254, 253А, 254А.													
Стены													
1	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	174,7	1	174,7							
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15;											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			180,8145					96 019,73		
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	180,8145			531,04		96 019,73		
		Итого прямые затраты									96 019,73		
		ФОТ									96 019,73		
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					96 019,73		
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					90 258,55		
		Всего по позиции							1 304,54		227 902,83		
2	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,747	1	1,747							
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15;											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,2740345					34 663,12		
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	65,2740345			531,04		34 663,12		
	2	ЭМ	чел.-ч			2,0308875					98,93		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,0308875					1 085,30		
	91.06.05-011	Погрузчики однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,043675			1 574,27		68,76		

	4-100-050) ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,043675			687,23	30,01
	91.06.06-048) Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,4585875	37,32	1,47	54,86	25,16
	4-100-030) ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,4585875			531,04	243,53
	91.07.08-024) Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	1,528625	2,31	1,42	3,28	5,01
	4-100-030) ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	1,528625			531,04	811,76
	4) М								
П,Н	01.7.03.01-0001) Вода	м3	0,51		0,89097	35,71	1,4	49,99	44,54
П,Н	04.3.02.09) Смеси на цементной основе	т	0		0				44,54
	14.4.01.21) Грунтовка	т	0		0				
	Итого прямые затраты								35 891,89
	ФОТ								35 748,42
	Пр/812-015.0-1) НР Отделочные работы	%	100		100				35 748,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16) СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				14 889,22
	Всего по позиции							49 530,35	86 529,53
3	ФСБЦ-04.3.02.08-0100) Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75	кг	2969,9	1	2969,9			39,38	116 954,66
	Всего по позиции								116 954,66
4	ФСБЦ-14.4.01.02-0012) Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	34,94	1	34,94	68,29	1,48	101,07	3 531,39
	Всего по позиции								3 531,39
5	ГЭСН15-04-025-08) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	1,747	1	1,747				3 531,39
	421/пр_2020_п.58 п.6) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1) ОТ(ЗТ)	чел.-ч			94,02354				53 077,23
	1-100-35) Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	46,8	1,15	94,02354			564,51	53 077,23
	2) ЗМ								141,26
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,26205				155,24
	91.06.06-048) Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0218375	37,32	1,47	54,86	1,20
	4-100-030) ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0218375			531,04	11,60
	91.14.02-001) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,2402125	477,92	1,22	583,06	140,06
	4-100-040) ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,2402125			597,98	143,64
	4) М								14 885,12
	01.7.10.17-0141) Пемза	кг	1,44		2,51568	2 507,62	1,23	3 084,37	7 759,29
	01.7.17.11-0011) Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		1,46748	531,44	1,23	653,67	959,25
	01.7.20.08-0051) Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,54157	56,11	1,44	80,80	43,78
	14.4.01.01-0003) Грунтовка ГФ-021	т	0,0075		0,0131025	51 280,15	1,48	75 894,62	994,41
	14.5.05.01-0002) Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,0113		0,0197411	78 632,99	1,25	98 291,24	1 940,38
	14.5.11.01-0003) Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0507		0,0885729	24 995,33	1,44	35 993,28	3 188,03
Н	14.4.02.04) Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,01837		0,0320924				68 258,85
	Итого прямые затраты								53 232,47
	ФОТ								

Прочие работы									
17	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	6	1	6			
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,21			3 297,76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	6,21		531,04	3 297,76
		Итого прямые затраты							3 297,76
	Пр/812-013.0-1	ФОТ							3 297,76
		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 099,89
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1 429,58
		Всего по позиции						1 304,54	7 827,23
18	ГЭСНф62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,06	1	0,06			
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3746			2 381,66
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	4,3746		544,43	2 381,66
	2	ЭМ							0,44
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,00075			0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00075	477,92	1,22	0,44
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00075		583,06	0,45
	4	М							39,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,006	56,11	1,44	0,48
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000516	60 697,21	1,25	39,15
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,000966			
		Итого прямые затраты							2 422,18
	Пр/812-096.0-1	ФОТ							2 382,11
		НР Меларные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 143,90
	Пр/774-096.0	СП Меларные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 095,77
		Всего по позиции						94 364,17	5 661,85
19	ФСБЦ-14.4.02.04-0171	Краска масляная МА-15, мумия	т	0,000966	1	0,000966	78 181,54	1,31	98,94
		Всего по позиции						102 417,82	98,94
20	ГЭСН10-05-011-02	Заделка вентиляционных отверстий листами ГКЛ на металлическом каркасе (прим).	100 м2	0,02	1	0,02			
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,231			1 259,42
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	97	1,15	2,231		564,51	1 259,42
	2	ЭМ							10,16
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0095			6,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,00475		1 552,12	7,37
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,19	1,25	0,00475		803,25	3,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,00475	477,92	1,22	2,77

	4-100-040 (ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,19	1,25	0,00475				597,98	2,84
	91.21.12-004 Ножицы электрические	маш-ч	0,32	1,25	0,008				2,79	0,02
	4 М									801,42
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,036		0,00072	35,71	1,4	49,99		0,04
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,232		0,04464			5,78		0,26
	01.7.06.01-0041 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	135		2,7	3,62	1,53	5,54		14,96
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	68		1,36	2,60	0,96	2,50		3,40
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,35		0,027	1 955,23	1,53	2 991,50		80,77
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,81		0,0162	178,64	1,25	223,30		3,62
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,22		0,0644	52,34	1,39	72,75		4,69
	01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	3,68		0,0736	22,93	1,25	28,66		2,11
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	22,21		0,4442	22,84	1,25	28,55		12,68
	07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсокартонных перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	136		2,72	44,16	0,84	37,09		100,88
	07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	306		6,12	64,44	0,84	54,13		331,28
	07.2.06.04-0078 Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм	100 шт	0,81		0,0162	2 384,14	1,44	3 433,16		55,62
	07.2.06.05-0001 Угленитили стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0,81		0,0162	1 701,99	1,44	2 450,87		39,70
	07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные односторонние потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,83		0,0366	2 013,47	1,44	2 899,40		106,12
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,2	68,29	1,48	101,07		20,21
	14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		0,08	66,77	1,26	84,13		6,73
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	42		0,84	17,34	1,26	21,85		18,35
N	01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	111		2,22					
N	07.2.06.04 Тяга подвесов	шт	81		1,62					
	Итого прямые затраты ФОТ									2 077,66
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 266,08
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 367,37
	Всего по позиции								201 846,00	4 036,92

21	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2,22	1	2,22	92,12	1,38	127,13	282,23
		Всего по позиции								282,23
		Итого по разделу 1 Ремонт помещений №№253, 254, 253А, 254А.								795 055,25
		Итого по смете:								
		Всего прямые затраты (справочно)								458 388,22
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								239 809,87
		Эксплуатация машин								310,17
		Оплата труда машинистов (Отм)								1 570,71
		Материалы								216 697,47
		Строительные работы								795 055,25
		в том числе:								
		оплата труда								239 809,87
		эксплуатация машин и механизмов								310,17
		оплата труда машинистов (Отм)								1 570,71
		материалы								216 697,47
		накладные расходы								233 876,47
		сметная прибыль								102 790,56
		Всего ФОТ (справочно)								241 380,58
		Всего накладные расходы (справочно)								233 876,47
		Всего сметная прибыль (справочно)								102 790,56
		НДС 20%								159 011,05
		ВСЕГО по смете								954 066,30
		справочно:								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		Справочно								
		затраты труда рабочих				443,6442515				
		затраты труда машинистов				2,9009875				