МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес юридического лица: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218

Почтовый адрес: посёлок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

08.11.2026 № 05/5

Исполнителям, заинтересованным в оказании услуг

Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи (далее – Услуга) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Федерального государственного автономного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита), утвержденного Наблюдательным советом Протоколом от 08.06.2021 № 01, с изменениями, утвержденными Протоколом от 03.08.2021 № 2, Протоколом от 27.05.2022 № 8, Протоколом от 16.09.2022 № 10, Протоколом от 30.03.2023 № 2, Протоколом от 27.06.2024 № 4, Протоколом от 18.09.2024 № 5, Протоколом от 20.12.2024 № 6, Протоколом от 28.03.2025 № 2, Протоколом от 26.06.2025 № 3, Протоколом от 26.06.2026 № 3, Протоколом от 28.09.2026 № 4 (далее – Положение о закупке).

Предполагаемые сроки проведения закупки: декабрь 2026 года.

Просим предоставить информацию о стоимости оказания Услуг, указанных в Таблице № 1. Описание и технические характеристики Услуги представлены в Техническом задании (приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений).

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Услуг	Ед. изм.	Кол-во	Код ОКПД2	Предоставление национального режима (установление запрета/ограничений/преимуществ)[1]
Техобслуживание системы сигнализации по 2 объектам:					
1	«Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.	усл.ед.	12	80.20.10.000	Не установлено
2	«Модульный контрольно-пропускной пункт», инв. № 10132000020, расположенный на земельном участке учреждения с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8 с северного торца Объекта (здания) «Котельная» инв. № 00-000010, кадастровый номер 77:17:0000000:3960, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2.	усл.ед.	12	80.20.10.000	Не установлено

[1] Национальный режим предоставляется в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875).

Основные условия исполнения договора:

Срок оказания Услуг: 365 дней, следующих за днем заключения Договора.

В стоимость Услуг включаются все расходы Поставщика, в том числе: приобретение/ изготовление Товара; тара, упаковка Товара, доставка (перевозка) Товара до склада Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы, причитающееся Поставщику вознаграждение, исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с поставкой (доставкой), приобретением/изготовлением Товара, вытекающими обязательствами по договору, получением Поставщиком разрешительных документов на Товар (при необходимости).

На оказанные Услуги устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом производителем.

Порядок оплаты:

Вариант 1. Оплата осуществляется в безналичной форме за фактически оказанные Услуги в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных Услуг и подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (код формы 0510452) на основании полученного от Исполнителя счета на оплату.

Сбор коммерческих предложений осуществляется с целью обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, услуги. В случае принятия Заказчиком решения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - коммерческое предложение, направленное в ответ на настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений, признается заявкой, направляемой участником закупки Заказчику на участие в неконкурентной закупке.

Коммерческое предложение должно содержать расчет цены Услуги. В частности, из содержания коммерческого предложения должна однозначно определяться стоимость Услуги за единицу.

Коммерческое предложение должно содержать ссылку на дату и номер настоящего запроса о предоставлении коммерческих предложений.

Коммерческое предложение должно предоставляться по форме Таблицы № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование Услуг	Описание, характеристики Услуг *(могут быть представлены в виде приложения, предоставляются в случае отличия от характеристик, установленных Заказчиком)*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (с указанием валюты, ставки НДС)	Итоговая стоимость (с указанием валюты, ставки НДС)	Срок оказания Услуг

	Техобслуживание системы сигнализации по 2 объектам:						
1	«Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.		усл.ед.	12			
2	«Модульный контрольно-пропускной пункт», инв. № 10132000020, расположенный на земельном участке учреждения с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8 с северного торца Объекта (здания) «Котельная» инв. № 00-000010, кадастровый номер 77:17:0000000:3960, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2.		усл.ед.	12			
					Итого с учетом НДС _%		

Ответы должны быть поданы с «05» 11 2026 года по «10» 11 2026 года включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Участник закупки вправе предоставить информацию, отражение которой в Техническом задании и/или проекте договора было бы желательно.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика, настоящий запрос о предоставлении коммерческих предложений не является офертой или публичной офертой, направление его участнику или размещение на сайте не является закупкой и не влечет за собой обязанности Заказчика заключить договор.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Услуги просим сообщить Заказчику.

Первый заместитель генерального директора
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита) А.Ю. Афонин

Приложение № 1 к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

1. Общие положения:

1.1. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи (далее – Комплекс) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Услуги).

1.2. Перечень оборудования комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи, подлежащего техническому обслуживанию, указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

1.3. Место оказания Услуг: по месту нахождения объектов Заказчика, именно:

1.3.1. «Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1.

1.3.2. «Модульный контрольно-пропускной пункт», инв. № 10132000020, расположенный на земельном участке учреждения с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, земельный участок 8 с северного торца Объекта (здания) «Котельная» инв. № 00-000010, кадастровый номер 77:17:0000000:3960, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2.

2. Объём и требования к оказанию услуг:

2.1. Техническое обслуживание оборудования и канала передачи тревожного извещения на пульт централизованной охраны и обеспечения оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества.

2.2. Срок оказания Услуг: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.

2.3. Источник финансирования - за счёт средств от приносящей доход деятельности.

2.4. Контроль за Объектом - централизованное наблюдение за каналом передачи тревожного извещения с момента приема объекта на пульт до его снятия с пульта.

Количество, виды комплекса технических средств тревожной сигнализации/охраны, размещаемых на Объекте «Заказчика», а также время осуществления контроля представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Объекта, место установки Комплекса, адрес	Состав Комплекса	Часы охраны
1.	«Административный корпус», инв. № 00-009324, кадастровый номер 77:17:0000000:3961, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 1. пост охраны	-тревожная кнопка - 1 шт., - брелоки «Альтоника» (переносная тревожная кнопка) - 6 шт., - УОО «Юпитер» 4IP/GPRS - 1 шт. - ИБП СКАТ-1200Д исп. 1 - 1 шт. - АКБ, 7 А/ч, 12 В - 1 шт. Пультовый номер - 226F	Ежедневно, круглосуточно
«Модульный контрольно-пропускной пункт» объекта ТЭК			
2.	«Модульный контрольно-пропускной пункт», инв. № 10132000020, расположенный на земельном участке учреждения с кадастровым номером 77:17:0000000:11563 по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита,	«Система тревожной сигнализации на объекте модульного КПП» инв. № 10134004070: - УОО «Юпитер» 4IP/GPRS; - СКАТ 1200А, ИБП 0,5А, (мах-2А), 12В, пластиковый корпус; - АКБ-1-12, Аккумулятор 1,2 Ач	Ежедневно, круглосуточно

	земельный участок 8 с северного торца Объекта (здания) «Котельная» инв. № 00-000010, кадастровый номер 77:17:0000000:3960, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 2. пост охраны	- Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный «Астра-321». Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений: - Сим карта Билайн 8-089-919-66-18 - Сим карта МТС 8-919-999-25-68 Пультовый номер - 293С	

2.5. При поступлении сигнала «Тревога» с Объекта в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, направляется мобильный наряд полиции в максимально-короткий срок для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации, а при необходимости принять меры к задержанию лиц, совершающие противоправные действия.

2.6. Техническое обслуживание Комплекса предусматривает:

2.6.1. Восстановление работоспособности Комплекса, в случае его отказа в работе (при невозможности включения Комплекса в режим охраны Объекта, периодических «ложных» срабатываниях, а также сбоев в работе программного обеспечения приемно-контрольных приборов), производится путем временной замены вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, модулей, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и др. компонентов) на исправные из обменного фонда Исполнителя с последующей заменой на оборудование, приобретенное Заказчиком за счет собственных средств.

2.6.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Комплекса, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

2.6.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже 1 раза в месяц) с проверкой работоспособности компонентов и Комплекса в целом с обязательной регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале подразделения вневедомственной охраны и в журнале Заказчика.

2.6.4. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний Комплекса.

2.6.5. Изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

2.6.6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса.

2.6.7. Круглосуточный приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных неисправностей в течение 1 (одного) дня с момента получения сообщения.

2.6.8. Контроль и поддержание положительного баланса на счете SIM-карты, установленной на «Объекте», необходимого для работоспособности «Комплекса».

2.7. Регламентными работами являются мероприятия:

2.7.1. Визуальный осмотр компонентов Комплекса, проверка правильности установки и мест расположения оборудования с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.

2.7.2. Проведение планового технического обслуживания Комплекса (регламентных работ) включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
- срабатывания оборудования и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих устройств;
- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;
- работоспособности светового и звукового оборудования;
- общей работоспособности Комплекса в целом.

2.7.3. Очистка и протирка клавиатур и других компонентов Комплекса.

2.7.4. Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.

2.7.5. Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.

2.8. Абонентская плата по настоящему Договору включает в себя стоимость:

2.8.1. По вызову Заказчика выполнения ремонта Комплекса, его отдельных блоков и узлов с целью восстановления работоспособности аппаратуры и работы по. замене изношенных элементов или сборочных единиц, плат, пришедших в негодность в течение установленного срока эксплуатации, на основании технического паспорта па прибор или его часть.

2.8.2. Работ по замене, перечисленных в пункте 2.6.1. неисправных Компонентов Комплекса.

3.9. Регламентные работы:

3.9.1. Работы по устранению причин подачи «ложных» сигналов тревоги.

«Ложные» срабатывания», это подача Комплексом сигнала «Тревога» без проникновения в охраняемое пространство посторонних лиц (по техническим причинам работы «Ростелекома», подачи электроэнергии и другим).

3.9.2. Работы по оказанию консультативных услуг по эксплуатации Комплекса.

3.9.3. Контроль и поддержание «Исполнителем» положительного баланса на счете SIM-карты «Заказчика» при использовании GPRS-канала, необходимого для работоспособности «Комплекса».

Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство.

3.10. Техническим обслуживанием Комплекса не являются работы:

3.10.1. Капитальный ремонт Комплекса по истечении срока его службы;

3.10.2. Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

- внесения изменений в состав Комплекса или его ремонта, проведенных лицами, являющимися представителями Исполнителя;

- аварий на объекте или небрежных действий Заказчика, повлекших нарушение работы Комплекса;

- нарушений условий эксплуатации Комплекса.

3.10.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной или сотовой) к которым подключено оборудование Комплекса, кроме неисправностей объектового оборудования сотовой связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

3.11.. В Абонентскую плату по настоящему Договору не входит стоимость:

3.11.1. Замена сменных батарей и аккумуляторов.

3.11.2. Заменённого оборудования и компонентов Комплекса, а также работ по их замене.

3.12. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённых в абонентскую плату, оформляется путем заключения нового Договора.

3.13. Заявки на устранение неисправностей Комплекса принимаются диспетчером Исполнителя по телефону 8-985- 859-32-48, 8-495-440-79-92

3.14. Весь объём выполненных работ по техническому обслуживанию Комплекса отражается в карточке технического состояния Объекта, находящейся у Исполнителя. Ведение карточки возлагается на инженера Исполнителя.